

شركة العقبة لإدارة المرافق
AQABA Facilities Management Co.



عطاء رقم (١/أ/٢٠٢٤)

والخاص بتنفيذ أعمال إعادة التأهيل والصيانة المتفرقة

للوحدات الصحية العامة - العقبة

جداول الكميات والمخططات الإرشادية

الوحدات الصحية (مركز خدمات المدينة / البلدية)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	تجهيز موقع العمل						
١	<p>- جميع اعمال الهدم يجب نقلها إلى أماكن الأنقاض التي توافق عليها السلطة مقابل وصولات موقع طرح الأنقاض.</p> <p>- جميع المواد المزالة والتي من الممكن استخدامها يتم تسليمها للمستودعات بموجب محضر استلام وحسب تعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- يشمل السعر تسليم الأجزاء والقطع القابلة للفك قبل المباشرة من أبواب وقسامات وخزائن وكاونترات وغيرها وذلك تحت اشراف هندسي وتوجيهات المهندس المشرف.</p> <p>- على المقاول أخذ الحيطة والحذر اثناء عملية الهدم والازالة لتجنب الحاق اي ضرر بالموقع العام أو المتواجدين في الموقع وفي حال تضرر اي جزء أو عنصر بسبب اعمال الهدم والازالة فيتم اصلاحها على نفقة المقاول.</p> <p>ازالة وفك ونقل العمل يشمل:</p>						
أ.	يشمل السعر نقل الحمام الذكي من الموقع الحالي وإعادة تركيبه وتشغيله في الموقع الذي يحدده صاحب العمل.	بالمقطع	بالمقطع				
ب.	إزالة جدران من الطوب اينما يلزم وبلاط الأرضيات القديمة والجدران والطعم والقضارة ضمن كامل منطقة العمل وتجهيزها لاستقبال البلاط الجديد.						
ت.	ازالة كافة القطع الصحية وكل ما يلزم لإنجاز العمل						
ث.	ازالة كافة التأسيسات الكهروميكانيكية والصرف الصحي						
ج.	حف وإزالة الدهان وإزالة الكرائيش والبانيل في منطقة العمل وتجهيز الجدران من اجل اعمال الدهان الجديدة.						
ح.	إزالة كافة وحدات الانارة والاباريز والمفاتيح وكل ما يلزم لإنجاز العمل						
خ.	إزالة كاونترات المغاسل قائم بالكامل وتوريده إلى المستودعات.						
د.	إزالة الشبانيك القائمة والحمايات اينما وجدت.						
هـ.	إزالة كافة الأبواب الداخلية والخارجية وكل ما يلزم لإتمام العمل حسب الأصول وتوجيهات وموافقة المهندس المشرف.						

الوحدات الصحية (مركز خدمات المدينة / البلدية)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				دينار	فلس	دينار	فلس
٢	تقديم وصب خرسانة نظافة درجة ١٥ أسفل القواعد والاساسات والزنانير والمدة الأرضية.	٣م	٥				
٣	تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة ٣٠ للقواعد والاساسات والزنانير، والاعمدة والسقف والمدة.	٣م	٦٠				
٤	تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح شد ٦٠ ذو اجهاد ٤٢٠ نيوتن /ملم ^٢ ومطابق للمواصفات الاردنية لكافة العناصر الانشائية	طن	٦				
٥	تقديم ودهان طبقة عازلة للرطوبة من الاسفلت البارد وجهين متعامدين لكافة العناصر الانشائية أسفل منسوب البلاط.	٢م	٨٠				
٦	توريد وفرش طبقة بيس كورس سماكة ٢٠ سم بعد الدحل والسعر يشمل التوريد والقرش والرش بالماء والدحل بواسطة مداخل للوصول لدرة دمك ١٠٠ وكل ما يلزم لإنجاز العمل أسفل المدة الارضية وايضا يلزم.	٢م	٥٠				
٧	تقديم وتركيب بلاط بورسلان حسب العينة المعتمدة والسعر يشمل الطمم من حصى عدسية، والسعر يشمل استخدام لاصق خاص لتركيب البورسلان مع المونة الاسمنتية، والترويب بروية جاهزة الصنع مناسبة لإتمام العمل واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ملم وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف.	٢م	٢٣٠				
٨	تقديم وتركيب بلاط سيراميك للجدران حسب العينة المعتمدة سماكة ٨ ملم وطريقة التثبيت بواسطة الملاط الاسمنتي او اللاصق ويشمل السعر القصارة الخشنة تحت البلاط وكل ما يلزم لإتمام العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف والعينة المعتمدة من قبله ويشمل السعر استخدام روية خاصة واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ملم.	٢م	٦٠٠				
٩	تقديم وتركيب براطيش رخام محلي صنف اول غير مبرومة للشبابيك وعتبات الابواب سماكة ٣ سم وحيثما يلزم واللون الذي يوافق علية المهندس.	م	٣٠				
	أعمال دهان الجدران						
١٠	تقديم أعمال دهان املشن داخلي وخارجي من اجود الأنواع مقاول للرطوبة والعوامل الجوية وقابل للتنظيف والسعر يشمل تقديم وعمل الدهان المطلوب من نوعية جيدة ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس للجدران وحيثما يلزم مع الحف والتفقد بالمعجون وحسب العينة والألوان التي يوافق عليها المهندس المشرف.	٢م	٣٥٠				
١١	تقديم وعمل قصارة داخلية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافاً إليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الداخلية والشرائح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قصارة للأسقف والجدران وحسب تعليمات المهندس المشرف.	٢م	٧٠٠				

الوحدات الصحية (مركز خدمات المدينة / البلدية)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١٢	تقديم وعمل قصارة خارجية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافا اليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الخارجية والشرائح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قصارة للجدران ويكون الوجه الثالث قصارة ملونة حسب اللون المعتمد من قبل المهندس ويشمل السعر اضافة مواد مانعة للنش وكل ما يلزم من سقالات وايدي عاملة لإنجاز العمل.	م ^٢	٢٥٠				
١٣	تقديم وتركيب ابواب المنيوم بحيث تكون الابواب تيوبات للدرف وللحاق ومصفحة بميلامين على الوجهين والسعر يشمل الغال نخب اول والزر فيل والفصالات الخاصة بالدورات الصحية العامة وكل ما يلزم لإنجاز العمل.	عدد	٣٠				
١٤	تقديم وتركيب طوب اسمنتي للجدران للقواطع الداخلية والخارجية بقوة كسر ٣,٥ نيوتن / ٢ ملم ويشمل السعر الكشفات وكل ما يلزم لإنجاز العمل أ. سماكة ١٠ سم ب. سماكة ٢٠ سم ت. طوب ريس للعقدات	م ^٢ م ^٢ عدد	١٥٠ ٢٤٠ ١٠٠				
١٥	تقديم وتركيب بلاط أرضية اسمنتية / أنترلوك من خرسانة جاهزة الصنع والسعر يشمل صب خرسانة نظافة سماكة ١٠ سم درجة ١٥ ويشمل ايضاً تقديم وفرش طبقة من العدسية أسفل البلاط والمونة الاسمنتية والروبة وكل ما يلزم لإتمام العمل.	م ^٢	١٢٠				
١٦	تقديم وتركيب أطاريق خرسانية درجة ٢٠ قياس ٣٠*٥٠ سم ويشمل السعر تصفيحة خرسانية درجة ١٥ أسفل وخلف الأطاريق ويشمل السعر الحفر حيثما يلزم والكحلة الاسمنتية.	م ط	٤٠				
١٧	تقديم وتركيب العزل المائي للسطح المكون من رولات اسفلتية سماكة ٤ ملم وسطحها بطبقة من السمسمة وبكثافة ٢٠٠ غرام / ٢ متر ويشمل السعر مدة ميلان بسماكة لا تقل عن ٣ سم مع الميول اللازمة للتصريف وعمل تهيئة خرسانية على الجوانب ويشمل السعر تركيب صفيحة من الالمنيوم على نهايات الرولات بحيث تكون مرتفعة بما لا يقل عن ٢٠ سم كما يشمل فك كافة الخدمات الموجودة على السطح وإعادة تركيبها بعد العزل (خزانات، مواسير... إلخ)	م ^٢	٢٥٠				

الوحدات الصحية (مركز خدمات المدينة / البلدية)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١٨	تقديم وتركيب شبابيك ألومنيوم (Single Glazed) ثابت أو قلاب مقطع (٦٠*٢٩) ملم للدرج السحاب و(٤٦*٤٢) ملم للدرج القلاب و(٦٦*٤٢) ملم للدرج المفصلات والمنخل من الألومنيوم، وإستعمال تيوبات ألومنيوم مقطع (١٠٠*٤٠*١.٦) ملم طولي و(١٠٠*١٠٠*١.٦) ملم عامودي للقواطع الرأسية والأفقية باللون الفضي (نفس العينة المنفذة في المبنى)، وبطلاء لا يقل عن (١٦) ميكرون، مانعة تماما لنفاذ الماء وتسرب الهواء، مع الزجاج الخالي من التموجات والفقاقيع سماكة (٦) ملم سادة أو مبزر أو مغشى مع الحفن بالمعجون المقاوم للعوامل الجوية مع الشبر.	٢م	٦				
١٩	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض شكل دائري نوع LED (١٨) واط قياس (٢٠) سم من النوع الذي يركب خارجي على الاسقف وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨٠				
٢٠	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة خارجية مطرية كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض نوع LED وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٠				
٢١	توريد وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مفرد (١٦) أمبير ذو ثلاثة ثقوب مع مفتاح باستخدام اسلاك (٢.٥*٣) ملم ٢ ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية والأعمال المدنية من حفر إعادة القصارة وكل ما يلزم لإنجاز الأعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٨				
٢٢	توريد وتركيب وتشغيل نقطة ابريز حاسوب ار جي ٤٥ باستخدام كيبيل CAT6 DATA CABLE 4UTP ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية خزانة المعلومات القائمة في المبنى وكل ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر توريد (Batch Panel) للنقاط الجديدة مع الوصلات للنقاط القائمة حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨				

الوحدات الصحية (مركز خدمات المدينة / البلدية)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
٢٣	توريد وتركيب مرحاض افرنجي منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧سم*٦٥سم). والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية بجسم المرحاض من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية فيه حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسيليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	١٢				
٢٤	توريد وتركيب مرحاض عربي منشأ محلي او ما يعادله والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية في حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٦				
٢٥	توريد وتركيب مرحاض ذوي احتياجات خاصة منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧سم*٦٥سم) . والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من البلاستيك المقوى من اجود الانواع مع محبس الزاوية والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسيليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات	عدد	٤				

الوحدات الصحية (مركز خدمات المدينة / البلدية)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران ويشمل السعر مقابض عدد اثنين مصنوعة من مادة الستيل المطلي ويشمل توريد وتركيب مغسلة مقعرة من الداخل من الفخار المطلي الصيني وخلاط كروم للمياه وحماله ورق صحي.						
٢٦	تقديم وتركيب كاونترات للمغاسل من الجرانيت المحلي المثبت بهيكل حديد حسب المخططات المرفقة ويشمل السعر توريد وتركيب المغاسل عدد (٤) وشبكته على نقاط التصريف والسعر يشمل القطع والوصلات باستعمال المواد الخاصة وتزويد الكاونتر بسيفون حلزوني عدد ٤ متصل بالفائض قطر (١/٤) انش مع المنجيت الخاص بالتوصيل والصباغ المناسب وتزويد الكاونتر بسده عدد ٤ من أجود الأنواع. والسعر يشمل تقديم وتركيب خلاط كروم عدد ٤ مزود بخلية ضوئية تعمل على الاستشعار مزود بقربه طويله قطر (١/٢) انش ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة (gear type) ومن أجود الأنواع كامل مع البرابيش الكروم من النوع الزمبركي والسعر يشمل تثبيت الكاونتر بواسطة براغي التثبيت الخاصة (رول بلاك) والسيليكون الشفاف. والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة والساخنة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	م ط	٢٢				
٢٧	تقديم وتركيب نقطة تنظيف (كلين اوت) في شبكات التصريف داخل المباني والسعر يشمل الغطاء قياس (٢٠*٢٠) سم مع فتحة مسننة للغطاء مع المفاتيح اللازمة لها، وجميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات وإرشادات المهندس المشرف.	عدد	١٢				
٢٨	تقديم وتركيب مصرف ارضي فلورتراب من ي (يو بي في سي) ذو مخرج قطر (٤) أنش وثلاثة مداخل قطر (٢) أنش مع فتحة تنظيف مزودة بسن داخل المصرف ومن أجود الأنواع مع السدات حيثما يلزم. والسعر يشمل أغطية عدد اثنين مطلية بالكروم أحدهما شبك والآخر مغلق قياس (٢٠*٢٠) سم والسعر يشمل مواسير التصريف من UPVC صنف أول قطر (٤) أنش لغايات التوصيل من الفلورتراب وحتى مواسير التصريف الرئيسية الداخلية مع كل ما يلزم من قطع ووصلات باستخدام المواد الخاصة. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف	عدد	٢٨				

الوحدات الصحية (مركز خدمات المدينة / البلدية)					
أعمال الموقع					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٢٩	تقديم وتركيب رأس مرش مطلي بالكروم مع خلاط للماء البارد (٠.٥) انش ذو مقابض أحدهما للماء البارد ويكون الخلاط ذو فوهتين الأولى مرتفعة ثابتة لعمود الرش والثانية سفلية ثابتة مع مقبض تحويل ويشمل السعر وثيبته على بلاط الجدران وتأسيس المواسير داخل الجدران وكل ما يلزم لإتمام العمل.	عدد	٤		
٣٠	تقديم وتركيب مواسير التصريف والمطر والتهوية الداخلية الراسية والأفقية والمعلقة والبكابات مطابقة للمواصفات الألمانية رقم ٨٠٦١ و ٨٠٦٢ من الصناعة الأوروبية والسعر يشمل طرايبش النفس لمواسير التهوية والمرابط المعدنية وكافة القطع اللازمة للتركيب وكافة الاعمال الانشائية اللازمة والدهان ببوية الزيت للأجزاء الظاهرة حسب لون الجدار والكيل حسب بند ١/١٥٠٨ وشمولية السعر بند ٢/١٥٠٩ قطر ١١٠ ملم	م ط	٢٠		
٣١	تقديم وتركيب خزان للمياه الحلوة من البلاستيك المقوى دائري الشكل يركب بشكل أفقي مصنوع من البولي ايثيلين ثنائي الطبقات مقاوم لأشعة الشمس و درجات الحرارة المرتفعة موافق عليه من وزارة المياه و تقديم شهادة فحص تثبت ذلك ، وعوامة قطر ٢٠ ملم من نوع الضغط العالي، وفتحة تنظيف من القاع قطر ٢٠ ملم مع محبس وماسورة فائض وماسورة تغذية وماسورة تعبئه من الجوانب مع المحابس اللازمة وغطاء بمفصل وقفل ودهان القاعدة بدهان زيتي والسعر يشمل أيضا الهواية والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف و يشمل السعر كافة التوصيلات و المواسير و المحابس و جميع القطع اللازمة لشبك الخزان مع نقاط التغذية سعة ٢ متر .	عدد	٤		
٣٢	تقديم وتركيب مضخة مياه باردة صناعة أوروبية تعمل على الكهرباء على سطح المبنى وعند الخطوط الخارجة من خزانات المياه على سطح المبنى إلى نقاط التوزيع والسعر يشمل ما يلي: ١. جميع القطع اللازمة لعملية وصل المضخة مع شبكة المياه من محابس فصل قبل وبعد المضخة والفلنجات اللازمة والردادات بعد المضخة وداخل مصدر سحب المياه والمصافي والوصلات المرنة والمواسير وغيرها من القطع اللازمة لعمليات التركيب. ٢. العوامات الكهربائية (تركب داخل الخزانات على سطح المبنى). ٣. طابيه ضغط سعة ١٠٠ لتر تركيب على المضخة مع مفاتيح الضغط ومؤشرات قياس الضغط. ٤. التغذية الكهربائية للمضخة ومن أقرب مصدر كهربائي. ٥. لوحة التشغيل والتحكم الخاصة بالمضخات والمزودة بكبسات التشغيل والإطفاء والكتناكترات والافرلود ولمبات الإشارة مع جميع التمديدات	عدد	٢		

الوحدات الصحية (مركز خدمات المدينة / البلدية)					
أعمال الموقع					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
	الكهربائية اللازمة من أسلاك ومواسير وعلب وذلك للتوصيل من لوحة التشغيل إلى المضخات وإلى العوامات الكهربائية. 6. صندوق لحماية المضخة في حال كون المضخة خارجية ومعرضة للظروف الجوية يكون مصنوعاً من الصاج المجلفن وبسماكة لا تقل عن 1,5 ملم وإبعاد لا تقل عن (1,5*1,5) متر مع باب لوفر وقفل ودهان الصندوق بالدهان الأساسي والزيتي ثلاثة وجوه. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف. مضخة قدرة 5 لتر/ثانية، 30 متر. (واحدة تعمل والأخرى احتياط)				
33	توريد وتركيب أبواب من تيوينات الحديد مقطع 4.3*4.5 سم سماكة 1.2 ملم مصفح بصاج سماكة لا تقل عن 1.2 ملم والسعر يشمل الفصالات والغالات والأيادي نخب أول ودهان حراري ثلاث وجوه وكل ما يلزم لإتمام العمل.	متر ²	6		
34	توريد وتركيب بوابات أمنية دوارة ذات ذراع متحرك والتحكم بالدخول الإلكتروني ويشمل السعر كافة التمديدات الكهربائية اللازمة لإنجاز العمل وكل ما يلزم.	عدد	2		
35	توريد وتركيب مظلات pergola من تيوينات حديد (1.0*5) ملم سماكة 1.5 ملم والقواطع كل 50 سم مع قماش منخل كوري بشكل متعرج بين التيوينات	م ²	25		
مجموع الأعمال					

الوحدات الصحية (شاطئ الكازار)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١	تجهيز موقع العمل -جميع اعمال الهدم يجب نقلها الى اماكن الانقراض التي توافق عليها السلطة مقابل وصولات موقع طرح الأنقاض. - جميع المواد المزالة والتي من الممكن استخدامها يتم تسليمها للمستودعات بموجب محضر استلام وحسب تعليمات المهندس المشرف. -يشمل السعر تسليم الاجزاء والقطع القابلة للفك قبل المباشرة من ابواب وقسامات وخزائن وكاونترات وغيرها وذلك تحت اشراف هندسي وتوجيهات المهندس المشرف. -على المقاول اخذ الحيطه والحذر اثناء عملية الهدم والازالة لتجنب الحاق اي ضرر بالموقع العام أو المتواجدين في الموقع وفي حال تضرر اي جزء أو عنصر بسبب اعمال الهدم والازالة فيتم اصلاحها على نفقة المقاول. ازالة وفك ونقل . العمل يشمل:	بالمقطوع	بالمقطوع				
١	ازالة جدران الطوب الداخلية للمبنى ويشمل العمل إزالة بلاط الجدران والارضيات والابواب وكافة الخدمات والتأسيسات والقطع الصحية مع المحافظة على خطوط التغذية الرئيسية لخدمات الموجودة، كما يشمل العمل التكتشيف عن العدة القائمة وتجهيزها من تقب وحقن ايبوكسي لتوسعتها حسب تعليمات المهندس المشرف على ان يقدم المقاول مخطط تفصيلي لجزء العدة المراد توسعته						
٢	تقديم وصب خرسانة نظافة درجة ١٥ اسفل القواعد والاساسات والزنانير والمدة الارضية والاسوار	٣م	١٠				
٣	تقديم وصب خرسانة مسلحة مقاومة للأملح درجة ٣٠ للقواعد والاساسات والزنانير والاعمدة والسقف والمدة الارضية وجدران التعلية والاسوار	٣م	٥٠				
٤	تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح شد ٦٠ ذو اجهاد ٤٢٠ نيوتن /مم ^٢ ومطابق للمواصفات الاردنية لكافة العناصر الانشائية	طن	١٠				
٥	تقديم ودهان طبقة عازلة للرطوبة من الاسفلت البارد وجهين متعامدين لكافة العناصر الانشائية تحت منسوب البلاط.	٢م	٥٠				
٦	توريد وفرش طبقة بيس كورس سماكة ٢٠ سم بعد الدحل والسعر يشمل التوريد والقرش والرش بالماء والدحل بواسطة مداخل للوصول لدرة دمك ١٠٠ وكل ما يلزم لإنجاز العمل أسفل المدة الارضية وايضا يلزم	٢م	١٥				

الوحدات الصحية (شاطئ الكازار)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
٧	تقديم وتركيب بلاط بورسلان حسب العينة المعتمدة والسعر يشمل الطم من حصى عدسية، والسعر يشمل استخدام لاصق خاص لتركيب البورسلان مع المونة الاسمنتية، والترويب بروبة جاهزة الصنع مناسبة لإتمام العمل واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ ملم وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف.	م ^٢	١١٥				
٨	تقديم وتركيب بلاط سيراميك للجدران حسب العينة المعتمدة سماكة ٨ ملم وطريقة التثبيت بواسطة الملاط الاسمنتي او اللاصق ويشمل السعر القسارة الخشنة تحت البلاط وكل ما يلزم لإتمام العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف والعينة المعتمدة من قبله ويشمل السعر استخدام روبة خاصة واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ ملم.	م ^٢	٥٠٠				
٩	تقديم وتركيب براطيش رخام محلي صنف اول غير مبرومة للشبابيك وعتبات الأبواب سماكة ٣ سم وحيثما يلزم واللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف.	م.ط	٣٠				
١٠	أعمال دهان الجدران تقديم أعمال دهان املشن داخلي وخارجي من اجود الأنواع مقاول للرطوبة والعوامل الجوية وقابل للتنظيف والسعر يشمل تقديم وعمل الدهان المطلوب من نوعية جيدة ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس للجدران وحيثما يلزم مع الحف والتفقد بالمعجون وحسب العينة والألوان التي يوافق عليها المهندس المشرف.	م ^٢	١٥٠				
١١	تقديم وعمل قسارة داخلية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافاً إليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الداخلية والشرايح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قسارة للأسقف والجدران وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠٠				
١٢	تقديم وعمل قسارة خارجية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافاً إليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الخارجية والشرايح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قسارة للجدران والاسوار ويكون الوجه الثالث قسارة ملونة حسب اللون المعتمد من قبل المهندس ويشمل السعر اضافة مواد مانعة للنش وكل ما يلزم من سقالات وايدي عاملة لإنجاز العمل.	م ^٢	٢٠٠				
١٣	تقديم وتركيب أبواب المنيوم بحيث تكون الأبواب تيوبات للدرف وللحلق ومصفحة بميلامين على الوجهين والسعر يشمل الغال نخب أول والزرافيل (خاصة بالوحدات الصحية) والفصالات وكل ما يلزم لإنجاز العمل.	عدد	١٥				
١٤	تقديم وتركيب طوب اسمنتي للجدران للقواطع الداخلية والخارجية بقوة كسر ٣,٥ نيوتن / ملم ٢ ويشمل السعر الكشفات وكل ما يلزم لإنجاز العمل أ. سماكة ١٠ سم ب. سماكة ٢٠ سم ت. طوب ريس للعتادات	م ^٢ م ^٢ عدد	١٤٠ ١٠٠ ١٠٠				

الوحدات الصحية (شاطئ الكازار)					
أعمال الموقع					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
١٥	تقديم وتركيب بلاط أرضية اسمنتية / أنترلوك من خرسانة جاهزة الصنع والسعر يشمل صب خرسانة نظافة سماكة ١٠ سم درجة ١٥ ويشمل أيضاً تقديم وفرش طبقة من العنسية أسفل البلاط والمونة الاسمنتية والرؤية وكل ما يلزم لإتمام العمل.	م ^٢	١٢٠		
١٦	تقديم وتركيب أطراف خرسانية درجة ٢٠ قياس ٣٠*٥٠ سم ويشمل السعر تصفيحة خرسانية درجة ١٥ أسفل وخلف الأطراف ويشمل السعر الحفر حيثما يلزم والكحلة الاسمنتية.	م ط	٥٠		
١٧	تقديم وتركيب العزل المائي للسطح المكون من رولات اسفلتية سماكة ٤ ملم وسطها طبقة من السمسمية وبكثافة ٢٠٠ غرام / ٢ متر ويشمل السعر مدة ميلان بسماكة لا تقل عن ٣ سم مع الميول اللازمة للتصريف وعمل تهيئة خرسانية على الجوانب ويشمل السعر تركيب صفيحة من الالمنيوم على نهايات الرولات بحيث تكون مرتفعة بما لا يقل عن ٢٠ سم كما يشمل فك كافة الخدمات الموجودة على السطح وإعادة تركيبها بعد العزل (خزانات، مواسير... الخ)	م ^٢	١٥٠		
١٨	تقديم وتركيب شبابيك ألومنيوم (Single Glazed) ثابت أو قلاب مقطع (٦٠*٢٩) ملم للدرج السحاب و(٤٦*٤٢) ملم للدرج القلاب و(٦٦*٤٢) ملم للدرج المفصلات والمنخل من الألومنيوم، وإستعمال تبيوتات ألومنيوم مقطع (١٠٠*٤٠*١.٦) ملم طولي و(١٠٠*١٠٠*١.٦) ملم عامودي للقواطع الرأسية والأفقية باللون الفضي (نفس العينة المنفذة في المبنى)، وبطلاء لا يقل عن (١٦) ميكرون، مانعة تماماً لنفاذ الماء وتسرب الهواء، مع الزجاج الخالي من التموجات والفقاقيع سماكة (٦) ملم سادة أو ميزر أو مغشى مع الحقن بالمعجون المقاوم للعوامل الجوية مع الشبر.	م ^٢	٦		
١٩	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم منشأ أردني والسعر يشمل اللعب والقطع ومفاتيح الانارة منشأ اوروبي ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض شكل دائري نوع LED (١٨) واط قياس (٢٠) سم من النوع الذي يركب خارجي على الاسقف وحسب تعليمات والعينات المعتمدة من المهندس المشرف.	عدد	٥٠		

الوحدات الصحية (شاطئ الكازار)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
٢٠	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة خارجية مطرية كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض نوع LED وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٦				
٢١	توريد وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مفرد (١٦) أمبير ذو ثلاثة تقويب مع مفتاح باستخدام اسلاك (٢.٥*٣) ملم ٢ ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية والأعمال المدنية من حفر إعادة القسارة وكل ما يلزم لإنجاز الأعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨				
٢٢	توريد وتركيب وتشغيل نقطة ابريز حاسوب ار جي ٤٥ باستخدام كابل CAT6 DATA CABLE 4UTP ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية خزانة المعلومات القائمة في المبنى وكل ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر توريد (Batch Panel) للنقاط الجديدة مع الوصلات للنقاط القائمة حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦				
٢٣	توريد وتركيب مرحاض افرنجي منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧سم*٢٥سم). والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجر وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجبت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية بجسم المرحاض من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية فيه حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والمسيلكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٢				

الوحدات الصحية (شاطئ الكازار)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
٢٤	توريد وتركيب مرحاض عربي منشأ محلي او ما يعادله والسعر يشمل توريد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية في حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدادات وصل وتيهات ونفاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٤				
٢٥	توريد وتركيب مرحاض ذوي احتياجات خاصة منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧سم*٦٥سم). والسعر يشمل توريد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من البلاستيك المقوى من اجود الانواع مع محبس الزاوية والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسيليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدادات وصل وتيهات ونفاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران ويشمل السعر مقابض عدد اثنين مصنوعة من مادة الستيل المطلي ويشمل توريد وتركيب مغسلة مقعرة من الداخل من الفخار المطلي الصيني وخلاط كروم للمياه وحماله ورق صحي.	عدد	٢				

الوحدات الصحية (شاطى الكازار)					
أعمال الموقع					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٢٦	تقديم وتركيب كاونترات للمغاسل من الجرانيت المحلي المثبت بهيكل حديد حسب المخططات المرققة ويشمل السعر توريد وتركيب المغاسل عدد (٣) وشبكه على نقاط التصريف والسعر يشمل القطع والوصلات باستعمال المواد الخاصة وتزويد الكاونتر بسيفون حلزوني عدد ٣ متصل بالفائض قطر (١ ١/٤) انش مع المنجيت الخاص بالتوصيل والصباغ المناسب وتزويد الكاونتر بسده عدد ٤ من أجود الأنواع. والسعر يشمل تقديم وتركيب خلاط كروم عدد ٣ مزود بخلية ضوئية تعمل على الاستشعار مزود برقبه طويله قطر (١/٢) أنش ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة (gear type) ومن أجود الأنواع كامل مع البرايش الكروم من النوع الزمركي والسعر يشمل تثبيت الكاونتر بواسطة براغي التثبيت الخاصة (رول بلاك) والسيليكون الشفاف. والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة الساخنة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونفاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٢		
٢٧	تقديم وتركيب نقطة تنظيف (كلين اوت) في شبكات التصريف داخل المباني والسعر يشمل الغطاء قياس (٢٠ * ٢٠) سم مع فتحة مسننة للغطاء مع المفاتيح اللازمة لها، وجميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات وإرشادات المهندس المشرف.	عدد	٨		
٢٨	تقديم وتركيب مصرف ارضي فلورتراب من ي (يو بي في سي) ذو مخرج قطر (٤) أنش وثلاثة مداخل قطر (٢) أنش مع فتحة تنظيف مزودة بسن داخل المصرف ومن أجود الأنواع مع السدات حيثما يلزم. والسعر يشمل أعطية عدد اثنين مطلية بالكروم أحدهما شبك والآخر مغلق قياس (٢٠ * ٢٠) سم والسعر يشمل مواسير التصريف من UPVC صنف أول قطر (٤) أنش لغايات التوصيل من الفلورتراب وحتى مواسير التصريف الرئيسية الداخلية مع كل ما يلزم من قطع ووصلات باستخدام المواد الخاصة. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف	عدد	٨		

الوحدات الصحية (شاطئ الكازار)					
أعمال الموقع					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس	دينار		
٢٩	تقديم وتركيب رأس مرش (دش) مطلي بالكروم مع خلاط للماء البارد (٠.٥) انش ذو مقابض أحدهما للماء البارد ويكون الخلاط ذو فوهتين الأولى مرتفعة ثابتة لعمود الرش والثانية سفلية ثابتة مع مقبض تحويل ويشمل السعر وثيبته على بلاط الجدران وتأسيس المواسير داخل الجدران وكل ما يلزم لإتمام العمل.	عدد	١٤		
٣٠	تقديم وتركيب مصرف لتصريف مياه الأمطار (DOME type) على السطح من مادة (UPVC) ، ومزود بمصفاة مصنوعة من نفس مادة المصرف، وكل ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه و تعليمات المهندس المشرف قطر ١١٠ ملم.	عدد	٤		
٣١	تقديم وتركيب مواسير التصريف والمطر والتهوية الداخلية الراسية والأفقية والمعلقة والبكيات مطابقة للمواصفات الألمانية رقم ٨٠٦١ و ٨٠٦٢ من الصناعة الأوروبية والسعر يشمل طرايش النفس لمواسير التهوية والمرابط المعدنية وكافة القطع اللازمة للتركيب وكافة الاعمال الانشائية اللازمة والدهان ببيوية الزيت للأجزاء الظاهرة حسب لون الجدار والكيل حسب بند ١/١٥٠٨ وشمولية السعر بند ٢/١٥٠٩ . قطر ١١٠ ملم	م ط	٢٠		
٣٢	قديم وتركيب خزان للمياه الحلوة من البلاستيك المقوى دائري الشكل يركب بشكل افقي مصنوع من البولي ايثيلين ثنائي الطبقات مقاوم لأشعة الشمس و درجات الحرارة المرتفعة موافق عليه من وزارة المياه و تقديم شهادة فحص تثبت ذلك ، وعوامة قطر ٢٠ ملم من نوع الضغط العالي، وقتحة تنظيف من القاع قطر ٢٠ ملم مع محبس وماسورة فائض وماسورة تغذية وماسورة تعبئه من الجوانب مع المحابس اللازمة وغطاء بمفصل وقلل ودهان القاعدة بدهان زيتاتي والسعر يشمل أيضا الهواية والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف و يشمل السعر كافة التوصيلات و المواسير و المحابس و جميع القطع اللازمة لشبك الخزان مع نقاط التغذية سعة ٢ متر .	عدد	٤		

الوحدات الصحية (شاطئ الكازار)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
٣٣	تقديم وتركيب مضخة مياه باردة صناعة أوروبية تعمل على الكهرباء على سطح المبنى وعند الخطوط الخارجة من خزانات المياه على سطح المبنى إلى نقاط التوزيع والسعر يشمل ما يلي: ١. جميع القطع اللازمة لعملية وصل المضخة مع شبكة المياه من محابس فصل قبل وبعد المضخة والفلنجات اللازمة والردادات بعد المضخة وداخل مصدر سحب المياه والمصافي والوصلات المرنة والمواسير وغيرها من القطع اللازمة لعمليات التركيب. ٢. العوامات الكهربائية (تركب داخل الخزانات على سطح المبنى). ٣. طابيه ضغط سعة ١٠٠ لتر تركيب على المضخة مع مفاتيح الضغط ومؤشرات قياس الضغط. ٤. التغذية الكهربائية للمضخة ومن أقرب مصدر كهربائي. ٥. لوحة التشغيل والتحكم الخاصة بالمضخات والمزودة بكبسولات التشغيل والإطفاء والكتناكترات والافولود ولمبات الإشارة مع جميع التمديدات الكهربائية اللازمة من أسلاك ومواسير وعلب وذلك للتوصيل من لوحة التشغيل إلى المضخات والى العوامات الكهربائية. ٦. صندوق لحماية المضخة في حال كون المضخة خارجية ومعرضة للظروف الجوية يكون مصنوعاً من الصاج المجلفن وبسماكة لا تقل عن ١,٥ ملم وابعاد لا تقل عن (١,٥*١,٥) متر مع باب لوفر وقفل ودهان الصندوق بالدهان الأساسي والزياتي ثلاثة وجوه. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف. مضخة قدرة ٥ لتر/ثانية، ٣٠ متر. (واحدة تعمل والاخرى احتياطي)	٢	عدد				
٣٤	توريد وتركيب أبواب من تيوبيات الحديد مقطع ٤.٣*٤.٥ سم سماكة ١.٢ ملم مصفح بصاج سماكة لا تقل عن ١.٢ ملم والسعر يشمل الفصالات والغالات والأيادي نخب أول ودهان حراري ثلاث وجوه وكل ما يلزم لإتمام العمل.	٢ متر	٦				
٣٥	تقديم وتركيب حديد دريزين حماية من مواسير قطر (٢ إنش) بارتفاع (١,٩ م) ويشمل السعر اللحام والجلخ والدهان الحراري مقاوم للعوامل الجوية والاكسسوارات والتثبيت وحسب العينة واللون المعتمد من المهندس المشرف، وكل ما يلزم لإتمام العمل.	م.ط	٥٠				
٣٦	توريد وتركيب بوابات أمنية دوارة ذات ذراع متحرك والتحكم بالدخول الإلكتروني ويشمل السعر كافة التمديدات الكهربائية اللازمة لإنجاز العمل وكل ما يلزم.	عدد	٢				

الوحدات الصحية (شاطئ الكازار)

أعمال الموقع

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
٣٣	توريد وتركيب نقطة غسيل قبل الدخول إلى الوحدات الصحية ويشمل العمل تغذية النقطة بالمياه وتوريد بطارية كروم حساس مع استحداث نقطة تصريف مياه وشبكها على أقرب منهل وكل ما يلزم لإتمام العمل.	عدد	٢				
٣٧	توريد وتركيب مظلات pergola من تيوبات حديد (١٠*٥) ملم سماكة ١.٥ ملم والقواطع كل ٥٠ سم مع قماش منخل بشكل متعرج بين التيوبات	م ²	٢٥				
٣٨	أعمال الحفریات بكافة أنواع التربة لغاية الوصول لمنسوب التأسيس للقواعد والأسوار وغرفة الخدمات ويتم احتساب الكميات لمساحة القواعد دون مسافة العمل	م ³	٥٠				
٣٨	توريد وتركيب وحدة صحية متقلة (بريفاب) قياس (٤*٦ م) تتكون من مقاعد إفرنجي عدد (٢) ومقاعد عربي عدد (٢) مزودة بشطافة وشاورات عدد (٣) ومغاسل عدد (٢) ويشمل السعر كافة القطع والبطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية وأعمال الشبك لكافة الخدمات (مياه، كهرباء) من أقرب نقطة تغذية والصرف الصحي على الحفر التجميعية كما يشمل العمل فك وإزالة الخدمات بعد الانتهاء من أعمال المشروع ونقل الوحدات الصحية للمكان الذي يحدده صاحب العمل. ١. جسر الأرضية 8 سم IB ٢. قواطع الأرضية IB 8 سم + تيوبات ٣. أرضية الكرفانات خشب مقوى + بلاط سيراميك (60*60) سم ٤. جوانب الكرفان صاج مضلع دبل معزول مع فوم ٥. إنارة الكرفان من الداخل لكل دورة وبالممر ٦. السقف الخارجي من صفائح الصاج المجلفن والمضلع سماكة 0.50 ملم . ٧. توريد الكرفان بمزراب مطري . ٨. جدران الكرفان الخارجية من وحدات متكررة من ألواح الصاج المجلفن مسبق الدهان . ٩. شبابيك بكل دورة مياه بأبعاد (40*40) سم من زجاج سماكة 6 ملم مع جميع ما يلزم من إكسسوارات وشفاط. ١٠. منخل لكل شبك + حديد حماية	عدد	٢				

الوحدات الصحية (شاطئ الكازار)					
أعمال الموقع					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		دينار	فلس		
	١١. توريد وتركيب جميع القطع الصحية من أجود الأنواع من مغسلة ومقعد وبطاريات وجميع ما يلزم من شحورات بعدد دورات المياه المطلوبة.				
	١٢. توريد وتركيب لوح توزيع كهرباء على القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية.				
				مجموع الأعمال	

الوحدات الصحية (شاطئ المتنزّه الجنوبي - المصلى)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				دينار	فلس
		السعر الإجمالي			
		دينار	فلس		
	تجهيز موقع العمل				
	- جميع اعمال الهدم يجب نقلها إلى أماكن الأنقاض التي توافق عليها السلطة مقابل وصولات موقع طرح الأنقاض.				
	- جميع المواد المزالة والتي من الممكن استخدامها يتم تسليمها للمستودعات بموجب محضر استلام وحسب تعليمات المهندس المشرف.				
١	- يشمل السعر تسليم الأجزاء والقطع القابلة للفك قبل المباشرة من أبواب وقسامات وخزائن وكاونترات وغيرها وذلك تحت اشراف هندسي وتوجيهات المهندس المشرف.	بالمقطوع	بالمقطوع		
	- على المقاول أخذ الحيطة والحذر اثناء عملية الهدم والازالة لتجنب الحاق اي ضرر بالموقع العام أو المتواجدين في الموقع وفي حال تضرر اي جزء أو عنصر بسبب اعمال الهدم والازالة فيتم اصلاحها على نفقة المقاول.				
	ازالة وفك ونقل العمل يشمل:				
أ	إزالة جدران من الطوب اينما يلزم وبلاط الأرضيات القديمة والجدران والطمر والقصارة ضمن كامل منطقة العمل وتجهيزها لاستقبال البلاط الجديد.				
ب	ازالة كافة القطع الصحية وكل ما يلزم لإنجاز العمل				
ت	ازالة كافة التأسيسات الكهروميكانيكية والصرف الصحي				
ث	حف وإزالة الدهان وإزالة الكرائيش والبانييل في منطقة العمل وتجهيز الجدران من أجل اعمال الدهان الجديدة.				
ج	إزالة كافة وحدات الإنارة والإباريز والمفاتيح وكل ما يلزم لإنجاز العمل				
ح	إزالة كاونترات المغاسل قائم بالكامل وتوريده إلى المستودعات.				
خ	إزالة الشبائيك القائمة والحمايات أينما وجدت.				
د	إزالة كافة الأبواب الداخلية والخارجية وكل ما يلزم لإتمام العمل حسب الأصول وتوجيهات وموافقة المهندس المشرف.				
هـ	إزالة وتقليم الأشجار المعارضة.				

الوحدات الصحية (شاطى المتنزّه الجنوبي - المصلى)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		دينار		فلس	
٢	تقديم وتركيب بلاط بورسلان حسب العينة المعتمدة والسعر يشمل الطم من حصى عدسية، والسعر يشمل استخدام لاصق خاص لتركيب البورسلان مع المونة الاسمنتية، والترويب بروبة جاهزة الصنع مناسبة لإتمام العمل واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ملم وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف.	م ^٢	٨٠		
٣	تقديم وتركيب بلاط سيراميك للجدران حسب العينة المعتمدة سماكة ٨ ملم وطريقة التثبيت بواسطة الملاط الاسمنتي او اللاصق ويشمل السعر القصارة الخشنة تحت البلاط وكل ما يلزم لإتمام العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف والعينة المعتمدة من قبله ويشمل السعر استخدام روبة خاصة واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ملم.	م ^٢	٤٠٠		
٤	تقديم وتركيب براطيش رخام محلي صنف اول غير مبرومة للشبابيك وعتبات الأبواب سماكة ٣ سم وحيثما يلزم واللون الذي يوافق علية المهندس المشرف.	م.ط	٣٠		
٥	أعمال دهان الجدران تقديم أعمال دهان امشن داخلي وخارجي من اجود الأنواع مقاول للرشطوبة والعوامل الجوية وقابل للتنظيف والسعر يشمل تقديم وعمل الدهان المطلوب من نوعية جيدة ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس للجدران وحيثما يلزم مع الحف والتفقد بالمعجون وحسب العينة والألوان التي يوافق عليها المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠٠		
٦	تقديم وعمل قصارة داخلية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافاً إليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الداخلية والشرائح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قصارة للأسقف والجدران وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠٠		
٧	تقديم وعمل قصارة خارجية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافا اليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الخارجية والشرائح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قصارة للجدران ويكون الوجه الثالث قصارة ملونة حسب اللون المعتمد من قبل المهندس ويشمل السعر اضافة مواد مانعة للنش وكل ما يلزم من سقالات وايدي عاملة لإنجاز العمل.	م ^٢	٢٠٠		
٨	تقديم وتركيب أبواب المنيوم بحيث تكون الأبواب تبوبات للدرف وللحق ومصفحة بميلامين على الوجهين والسعر يشمل الغال نخب أول والزرافيل (خاصة بالوحدات الصحية) والفصالات وكل ما يلزم لإنجاز العمل.	عدد	١٢		
٩	تقديم وتركيب طوب اسمنتي للجدران للقواطع الداخلية والخارجية بقوة كسر ٣,٥ نيوتن / ٢ ملم ويشمل السعر الكشفات وكل ما يلزم لإنجاز العمل	م ^٢ م ^٢ عدد	٣٠ ٤٠ ٥٠		
	أ. سماكة ١٠ سم ب. سماكة ٢٠ سم ت. طوب ريس للعقدات				

الوحدات الصحية (شاطئ المنتزه الجنوبي - المصلى)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				دينار	فلس
		السعر الإجمالي			
		دينار	فلس		
١٠	تقديم وتركيب بلاط أرضية أسمنتية / أنترلوك من خرسانة جاهزة الصنع والسعر يشمل صب خرسانة نظافة سماكة ١٠ سم درجة ١٥ ويشمل أيضاً تقديم وفرش طبقة من العدسية أسفل البلاط والمونة الاسمنتية والرובה وكل ما يلزم لإتمام العمل.	٢م	١٢٠		
١١	تقديم وتركيب أطراف خرسانية درجة ٢٠ قياس ٣٠*٥٠ سم ويشمل السعر تصفيحة خرسانية درجة ١٥ أسفل وخلف الأطراف ويشمل السعر الحفر حيثما يلزم والكحلة الاسمنتية.	م.ط	٥٠		
١٢	تقديم وصب خرسانة نظافة درجة ١٥ أسفل القواعد والاساسات والزنانير للأسوار.	٣م	١٠		
١٣	تقديم وصب خرسانة مسلحة مقاومة للأملاح درجة ٣٠ للقواعد والاساسات والزنانير والاعمدة والسقف والمدة الارضية وجدران التعلية والاسوار	٣م	٣٠		
١٤	تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح شد ٦٠ نو اجهاد ٤٢٠ نيوتن /ملم ٢ ومطابق للمواصفات الأردنية لكافة العناصر الإنشائية.	طن	٣		
١٥	أعمال الحفريات بكافة أنواع التربة لغاية الوصول لمنسوب التأسيس للقواعد والأسوار وغرفة الخدمات ويتم احتساب الكميات لمساحة القواعد دون مسافة العمل	م ³	٥٠		
١٦	تقديم وتركيب العزل المائي للسطح المكون من رولات اسفلتية سماكة ٤ ملم وسطحها بطبقة من السمسمة وبكثافة ٢٠٠ غرام / ٢ متر ويشمل السعر مدة ميلان بسماكة لا تقل عن ٣ سم مع الميول اللازمة للتصريف وعمل تهيئة خرسانية على الجوانب ويشمل السعر تركيب صفيحة من الألمنيوم على نهايات الرولات بحيث تكون مرتفعة بما لا يقل عن ٢٠ سم كما يشمل فك كافة الخدمات الموجودة على السطح وإعادة تركيبها بعد العزل (خزانات، مواسير... الخ)	٢م	٦٠		
١٧	تقديم وتركيب شبابيك ألمنيوم (Single Glazed) ثابت أو قلاب مقطع (٦٠*٢٩) ملم للدرج السحاب و(٤٦*٤٢) ملم للدرج القلاب و(١٦*٤٢) ملم للدرج المفصلات والمخزل من الألمنيوم، وإستعمال تيوبات ألمنيوم مقطع (١٠٠*٤٠*١.٦) ملم طولي و(١٠٠*١٠٠*١.٦) ملم عامودي للقواطع الرأسية والأفقية باللون الفضي (نفس العينة المنقذة في المبنى)، وبطلاء لا يقل عن (١٦) ميكرون، مانعة تماماً لنفوذ الماء وتسرب الهواء، مع الزجاج الخالي من التموجات والفقاقيع سماكة (٦) ملم سادة أو مبزر أو مغشى مع الحقن بالمعجون المقاوم للعوامل الجوية مع الشير.	٢م	٦		

الوحدات الصحية (شاطئ المنتزه الجنوبي - المصلى)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
١٨	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض شكل دائري نوع LED (١٨) واط قياس (٢٠) سم من النوع الذي يركب خارجي على الاسقف وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٦		
١٩	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة خارجية مطرية كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض نوع LED وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠		
٢٠	توريد وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مفرد (١٦) أمبير ذو ثلاثة تقوب مع مفتاح باستخدام اسلاك (٢.٥*٣) ملم ٢ ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية والأعمال المدنية من حفر إعادة القسارة وكل ما يلزم لإنجاز الأعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨		
٢١	توريد وتركيب وتشغيل نقطة ابريز حاسوب ار جي ٤٥ باستخدام كابل CAT6 DATA CABLE 4UTP ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية خزانة المعلومات القائمة في المبنى وكل ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر توريد (Batch Panel) للنقاط الجديدة مع الوصلات للنقاط القائمة حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤		
٢٢	توريد وتركيب مرحاض افرنجي منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧*٢٥سم). والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية بجسم المرحاض من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية فيه حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع	عدد	٤		

الوحدات الصحية (شاطئ المنتزه الجنوبي - المصلى)						
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي
				فلس	دينار	
	فلس	دينار				
	وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.					
٢٣	توريد وتركيب مرحاض عربي منشأ محلي او ما يعادله والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزميركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية في حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٤			
٢٤	توريد وتركيب مرحاض ذوي احتياجات خاصة منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧سم*٦٥سم) . والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزميركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من البلاستيك المقوى من اجود الانواع مع محبس الزاوية والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسيليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران ويشمل السعر مقابض عدد اثنتين مصنوعة من مادة الستيل المطلي ويشمل توريد وتركيب مغسلة مقعرة من الداخل من الفخار المطلي الصيني وخلاط كروم للمياه وحمالة ورق صحي.	عدد	٢			

الوحدات الصحية (شاطئ المتزه الجنوبي - المصلى)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٢٥	تقديم وتركيب كاوترات للمغاسل من الجرانيت المحلي المثبت بهيكل حديد حسب المخططات المرفقة ويشمل السعر توريد وتركيب المغاسل عدد (٤) وشبكه على نقاط التصريف والسعر يشمل القطع والوصلات باستعمال المواد الخاصة وتزويد الكاونتر بسيفون حلزوني عدد ٤ متصل بالفائض قطر (١ ١/٤) انش مع المنجيت الخاص بالتوصيل والصاباب المناسب وتزويد الكاونتر بسده عدد ٤ من أجود الأنواع. والسعر يشمل تقديم وتركيب خلاط كروم عدد ٤ مزود بخليقة ضوئية تعمل على الاستشعار مزود برقبه طويله قطر (١/٢) أنش ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة (gear type) ومن أجود الأنواع كامل مع البرايش الكروم من النوع الزمبركي والسعر يشمل تثبيت الكاونتر بواسطة براغي التثبيت الخاصة (رول بلاك) والسيليكون الشفاف. والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة والساخنة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدادات وصل وتجهيزات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٢		
٢٦	تقديم وتركيب نقطة تنظيف (كلين اوت) في شبكات التصريف داخل المباني والسعر يشمل الغطاء قياس (٢٠*٢٠) سم مع فتحة مسننة للغطاء مع المفاتيح اللازمة لها، وجميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات وإرشادات المهندس المشرف.	عدد	٨		
٢٧	تقديم وتركيب مصرف ارضي فلورتراب من ي (يو بي في سي) ذو مخرج قطر (٤) أنش وثلاثة مداخل قطر (٢) أنش مع فتحة تنظيف مزودة بسن داخل المصرف ومن أجود الأنواع مع السدادات حيثما يلزم. والسعر يشمل أغطية عدد اثنين مطلية بالكروم أحدهما شيك والآخر مغلق قياس (٢٠*٢٠) سم والسعر يشمل مواسير التصريف من UPVC صنف أول قطر (٤) أنش لغايات التوصيل من الفلورتراب وحتى مواسير التصريف الرئيسية الداخلية مع كل ما يلزم من قطع ووصلات باستخدام المواد الخاصة. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف	عدد	٨		

الوحدات الصحية (شاطئ المنتزه الجنوبي - المصلى)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٢٨	تقديم وتركيب رأس مرش مطلي بالكروم مع خلط للماء البارد (٠.٥) انش ذو مقابض أحدهما للماء البارد ويكون الخلط ذو فوهتين الأولى مرتفعة ثابتة لعمود الرش والثانية سفلية ثابتة مع مقبض تحويل ويشمل السعر وثيئته على بلاط الجدران وتأسيس المواسير داخل الجدران وكل ما يلزم لإتمام العمل.	عدد	١١		
٢٩	تقديم وتركيب مصرف لتصريف مياه الأمطار (DOME type) على السطح من مادة (UPVC) ، ومزود بمصفاة مصنوعة من نفس مادة المصرف، وكل ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه و تعليمات المهندس المشرف قطر ١١٠ مل.	عدد	٢		
٣٠	تقديم وتركيب مواسير التصريف والمطر والتهوية الداخلية الراسية والأفقية والمعلقة والبكائيات مطابقة للمواصفات الألمانية رقم ٨٠٦١ و ٨٠٦٢ من الصناعة الأوروبية والسعر يشمل طرابيش النفس لمواسير التهوية والمرابط المعدنية وكافة القطع اللازمة للتركيب وكافة الاعمال الانشائية اللازمة والدهان ببوية الزيت للأجزاء الظاهرة حسب لون الجدار والكيل حسب بند ١/١٥٠٨ وشمولية السعر بند ٢/١٥٠٩ . قطر ١١٠ ملم	م . ط	١٢		
٣١	تقديم وتركيب خزان للمياه الحلوة من البلاستيك المقوى دائري الشكل يركب بشكل افقي مصنوع من البولي ايثيلين ثنائي الطبقات مقاوم لأشعة الشمس و درجات الحرارة المرتفعة موافق عليه من وزارة المياه و تقديم شهادة فحص تثبت ذلك ، وعوامة قطر ٢٠ ملم من نوع الضغط العالي، وفتحة تنظيف من القاع قطر ٢٠ ملم مع محبس وماسورة فائض وماسورة تغذية وماسورة تعبئه من الجوانب مع المحابس اللازمة وغطاء بمفصل وقفل ودهان القاعدة بدهان زيتي والسعر يشمل أيضا الهواية والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف و يشمل السعر كافة التوصيلات و المواسير و المحابس و جميع القطع اللازمة لشبك الخزان مع نقاط التغذية سعة ٢ متر.	عدد	٤		

الوحدات الصحية (شاطئ المنتزه الجنوبي - المصلى)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				دينار	فلس
		السعر الإجمالي			
		دينار	فلس		
٣٢	تقديم وتركيب مضخة مياه باردة صناعة أوروبية تعمل على الكهرباء على سطح المبنى وعند الخطوط الخارجة من خزانات المياه على سطح المبنى إلى نقاط التوزيع والسعر يشمل ما يلي: ١. جميع القطع اللازمة لعملية وصل المضخة مع شبكة المياه من محابس فصل قبل وبعد المضخة والفلنجات اللازمة والردادات بعد المضخة وداخل مصدر سحب المياه والمصافي والوصلات المرنة والمواسير وغيرها من القطع اللازمة لعمليات التركيب. ٢. العوامات الكهربائية (تركب داخل الخزانات على سطح المبنى). ٣. طابح ضغط سعة ١٠٠ لتر تركيب على المضخة مع مفاتيح الضغط ومؤشرات قياس الضغط. ٤. التغذية الكهربائية للمضخة ومن أقرب مصدر كهربائي. ٥. لوحة التشغيل والتحكم الخاصة بالمضخات والمزودة بكبسات التشغيل والإطفاء والكتاكترات والافرلود ولمبات الإشارة مع جميع التمديدات الكهربائية اللازمة من أسلاك ومواسير وعلب وذلك للتوصيل من لوحة التشغيل إلى المضخات والى العوامات الكهربائية. ٦. صندوق لحماية المضخة في حال كون المضخة خارجية ومعرضة للظروف الجوية يكون مصنوعاً من الصاج المجلفن وبسماكة لا تقل عن ١,٥ ملم وابعاد لا تقل عن (١,٥*١,٥) متر مع باب لوفر وقفل ودهان الصندوق بالدهان الأساسي والزياتي ثلاثة وجوه. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف. مضخة قدرة ٥ لتر/ثانية، ٣٠ متر. (واحدة تعمل والاخرى احتياط)	٢	عدد		
٣٣	توريد وتركيب نقطة غسيل قبل الدخول إلى الوحدات الصحية ويشمل العمل تغذية النقطة بالمياه وتوريد بطارية كروم حساس مع استحداث نقطة تصريف مياه وشبكها على أقرب منهل وكل ما يلزم لإتمام العمل.	٢	عدد		
٣٤	توريد وتركيب أبواب من تيوب الحديد مقطع ٤.٣*٤.٥ سم سماكة ١.٢ ملم مصفح بصاج سماكة لا تقل عن ١.٢ ملم والسعر يشمل الفصالات والغالات والأيادي نخب أول ودهان حراري ثلاث وجوه وكل ما يلزم لإتمام العمل.	١٠	م ^٢		
٣٥	تقديم وتركيب حديد دربين حماية من مواسير قطر (٢ إنش) بارتفاع (١,٥ م) ويشمل السعر اللحام والجلخ والدهان الحراري مقاوم للعوامل الجوية والاكسسوارات والتثبيت وحسب العينة واللون المعتمد من المهندس المشرف، وكل ما يلزم لإتمام العمل.	٤٠	م.ط		
٣٦	توريد وتركيب بوابات أمنية دوارة ذات ذراع متحرك والتحكم بالدخول الكترونياً ويشمل السعر كافة التمديدات الكهربائية اللازمة لإنجاز العمل وكل ما يلزم.	٢	عدد		

الوحدات الصحية (شاطئ المتنزه الجنوبي - المصلى)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٣٧	توريد وتركيب مظلات pergola من تيوبات حديد (١٠*٥) ملم سماكة ١.٥ ملم والقواطع كل ٥٠ سم مع قماش منخل كوري بشكل متعرج بين التيوبات	م ²	٦٠		
٣٨	توريد وتركيب وحدة صحية متنقلة (بريفاب) قياس (٤*٦ م) تتكون من مقاعد إفرنجي عدد (٢) ومقاعد عربي عدد (٢) مزودة بشطافة وشاورات عدد (٣) ومغاسل عدد (٢) ويشمل السعر كافة القطع والبطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية وأعمال الشبك لكافة الخدمات (مياه، كهرباء) من أقرب نقطة تغذية والصرف الصحي على الحفر التجميعية كما يشمل العمل فك وإزالة الخدمات بعد الانتهاء من أعمال المشروع ونقل الوحدات الصحية للمكان الذي يحدده صاحب العمل. ١. جسر الأرضية 8 سم IB ٢. قواطع الأرضية IB 8 سم + تيوبات ٣. أرضية الكرفانات خشب مقوى + بلاط سيراميك (60*60) سم ٤. جوانب الكرفان صاج مضلع دبل معزول مع فوم ٥. إنارة الكرفان من الداخل لكل دورة وبالمرمر ٦. السقف الخارجي من صفائح الصاج المجلفن والمضلع سماكة 0.50 ملم . ٧. توريد الكرفان بمزراب مطري . ٨. جدران الكرفان الخارجية من وحدات متكررة من ألواح الصاج المجلفن مسبق الدهان . ٩. شبابيك بكل دورة مياه بأبعاد (40*40) سم من زجاج سماكة 6 ملم مع جميع ما يلزم من إكسسوارات وشفاط. ١٠. منخل لكل شبك + حديد حماية ١١. توريد وتركيب جميع القطع الصحية من أجود الأنواع من مغسلة ومقعد وبطاريات وجميع ما يلزم من شورات بعدد دورات المياه المطلوبة . ١٢. توريد وتركيب لوح توزيع كهرباء على القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية.	عدد	٢		
مجموع الأعمال					

الوحدات الصحية (شاطى السداسي الشمالي جابانيز)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس	دينار	فلس	دينار
١	تجهيز موقع العمل - جميع اعمال الهدم يجب نقلها إلى أماكن الأنقاض التي توافق عليها السلطة مقابل وصولات موقع طرح الأنقاض. - جميع المواد المزالة والتي من الممكن استخدامها يتم تسليمها للمستودعات بموجب محضر استلام وحسب تعليمات المهندس المشرف. - يشمل السعر تسليم الأجزاء والقطع القابلة للفك قبل المباشرة من أبواب وقسامات وخزائن وكاونترات وغيرها وذلك تحت اشراف هندسي وتوجيهات المهندس المشرف. - على المقاول أخذ الحيطه والحذر اثناء عملية الهدم والازالة لتجنب الحاق اي ضرر بالموقع العام أو المتواجدين في الموقع وفي حال تضرر اي جزء أو عنصر بسبب اعمال الهدم والازالة فيتم اصلاحها على نفقة المقاول. ازالة وفك ونقل العمل يشمل:	بالمقطع	بالمقطع		
أ	إزالة جدران من الطوب اينما يلزم وبلاط الأرضيات القديمة والجدران والطمم والقصارة ضمن كامل منطقة العمل وتجهيزها لاستقبال البلاط الجديد.				
ب	ازالة كافة القطع الصحية وكل ما يلزم لإنجاز العمل				
ت	ازالة كافة التأسيسات الكهروميكانيكية والصرف الصحي				
ث	حف وإزالة الدهان وإزالة الكرائيش والبانييل في منطقة العمل وتجهيز الجدران من اجل اعمال الدهان الجديدة.				
ج	إزالة كافة وحدات الانارة والاباريز والمفاتيح وكل ما يلزم لإنجاز العمل				
ح	إزالة كاونترات المغاسل قائم بالكامل وتوريده إلى المستودعات.				
خ	إزالة الشبائيك القائمة والحمايات أينما وجدت.				
د	إزالة كافة الأبواب الداخلية والخارجية وكل ما يلزم لإتمام العمل حسب الأصول وتوجيهات وموافقة المهندس المشرف.				
هـ	إزالة وتقليم الأشجار المعارضة.				

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الشمالي جابتيز)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٢	تقديم وتركيب بلاط بورسلان حسب العينة المعتمدة والسعر يشمل الطم من حصى عدسية، والسعر يشمل استخدام لاصق خاص لتركيب البورسلان مع المونة الاسمنتية، والترويب بروبة جاهزة الصنع مناسبة لإتمام العمل واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ملم وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف.	م ^٢	٨٠		
٣	تقديم وتركيب بلاط سيراميك للجدران حسب العينة المعتمدة سماكة ٨ ملم وطريقة التثبيت بواسطة الملاط الاسمنتي او اللاصق ويشمل السعر القصارة الخشنة تحت البلاط وكل ما يلزم لإتمام العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف والعينة المعتمدة من قبله ويشمل السعر استخدام روبة خاصة واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ملم.	م ^٢	٤٠٠		
٤	تقديم وتركيب براطيش رخام محلي صنف اول غير مبرومة للشبابيك وعتبات الأبواب سماكة ٣ سم وحيثما يلزم واللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف.	م.ط	٣٠		
٥	أعمال دهان الجدران تقديم أعمال دهان املشن داخلي وخارجي من اجود الأنواع مقاول للرطوبة والعوامل الجوية وقابل للتنظيف والسعر يشمل تقديم وعمل الدهان المطلوب من نوعية جيدة ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس للجدران وحيثما يلزم مع الحف والتفقد بالمعجون وحسب العينة والألوان التي يوافق عليها المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠٠		
٦	تقديم وعمل قصارة داخلية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافاً إليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الداخلية والشرائح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قصارة للأسقف والجدران وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠٠		
٧	تقديم وعمل قصارة خارجية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافا اليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الخارجية والشرائح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قصارة للجدران ويكون الوجه الثالث قصارة ملونة حسب اللون المعتمد من قبل المهندس ويشمل السعر اضافة مواد مانعة للنش وكل ما يلزم من سقالات وايدي عاملة لإنجاز العمل.	م ^٢	٢٠٠		
٨	تقديم وتركيب أبواب المنيوم بحيث تكون الأبواب تيوبات للدرف وللحق ومصفحة بميلامين على الوجهين والسعر يشمل الغال نخب أول والزرافيل (خاصة بالوحدات الصحية) والفصالات وكل ما يلزم لإنجاز العمل.	عدد	١٢		
٩	تقديم وتركيب طوب اسمنتي للجدران للقواطع الداخلية والخارجية بقوة كسر ٣,٥ نيوتن / ٢ ملم ويشمل السعر الكشفات وكل ما يلزم لإنجاز العمل	م ^٢ م ^٢ عدد	٣٠ ٤٠ ٥٠		
					أ. سماكة ١٠ سم ب. سماكة ٢٠ سم ت. طوب ربس للعتقات

الوحدات الصحية (شاطى السداسي الشمالي جاباتيز)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
١٠	تقديم وتركيب بلاط أرضية أسمنتية / أنترلوك من خرسانة جاهزة الصنع والسعر يشمل صب خرسانة نظافة سماكة ١٠ سم درجة ١٥ ويشمل أيضاً تقديم وفرش طبقة من العدسية أسفل البلاط والمونة الاسمنتية والرובה وكل ما يلزم لإتمام العمل.	٢م	١٢٠		
١١	تقديم وتركيب أطراف خرسانية درجة ٢٠ قياس ٣٠*٥٠ سم ويشمل السعر تصفيحة خرسانية درجة ١٥ أسفل وخلف الأطراف ويشمل السعر الحفر حيثما يلزم والكحلة الاسمنتية.	م.ط	٥٠		
١٢	تقديم وصب خرسانة نظافة درجة ١٥ أسفل القواعد والاساسات والزنانير للأسوار.	٣م	١٠		
١٣	تقديم وصب خرسانة مسلحة مقاومة للأملاح درجة ٣٠ للقواعد والاساسات والزنانير والاعمدة والسقف والمدة الارضية وجدران التغطية والاسوار	٣م	٣٠		
١٤	تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح شد ٦٠ ذو اجهاد ٤٢٠ نيوتن /ملم ^٢ ومطابق للمواصفات الأردنية لكافة العناصر الانشائية.	طن	٣		
١٥	أعمال الحفرات بكافة أنواع التربة لغاية الوصول لمنسوب التأسيس للقواعد والأسوار وغرفة الخدمات ويتم احتساب الكميات لمساحة القواعد دون مسافة العمل	م ^٣	٥٠		
١٦	تقديم وتركيب العزل المائي للسطح المكون من رولات اسفلتية سماكة ٤ ملم وسطحها بطبقة من السمسمة وبكثافة ٢٠٠ غرام / ٢ متر ويشمل السعر مدة ميلان بسماكة لا تقل عن ٣ سم مع الميول اللازمة للتصريف وعمل تهيئة خرسانية على الجوانب ويشمل السعر تركيب صفيحة من الالمنيوم على نهايات الرولات بحيث تكون مرتفعة بما لا يقل عن ٢٠ سم كما يشمل فك كافة الخدمات الموجودة على السطح وإعادة تركيبها بعد العزل (خزانات، مواسير...الخ)	٢م	٦٠		
١٧	تقديم وتركيب شبابيك ألومنيوم (Single Glazed) ثابت أو قلاب مقطع (٦٠*٢٩) ملم للدرج السحاب و(٤٦*٤٢) ملم للدرج القلاب و(١٦*٤٢) ملم للدرج المفصلات والمنخل من الالمنيوم، وإستعمال تيوبات ألومنيوم مقطع (١٠٠*٤٠*١.٦) ملم طولي و(١٠٠*١٠٠*١.٦) ملم عامودي للقواطع الرأسية والأفقية باللون الفضي (نفس العينة المنفذة في المبنى)، وبطلاء لا يقل عن (١٦) ميكرون، مانعة تماماً لنفوذ الماء وتسرب الهواء، مع الزجاج الخالي من التموجات والفقاقيع سماكة (٦) ملم سادة أو مبزر أو مغشى مع الحقن بالمعجون المقاوم للعوامل الجوية مع الشير.	٢م	٦		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الشمالي جابانيز)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس	دينار		
١٨	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض شكل دائري نوع LED (١٨) واط قياس (٢٠) سم من النوع الذي يركب خارجي على الاسقف وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٦		
١٩	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة خارجية مطرية كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض نوع LED وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠		
٢٠	توريد وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مفرد (١٦) أمبير ذو ثلاثة تقوب مع مفتاح باستخدام اسلاك (٢.٥*٣) ملم ٢ ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية والأعمال المدنية من حفر إعادة القسارة وكل ما يلزم لإنجاز الأعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨		
٢١	توريد وتركيب وتشغيل نقطة ابريز حاسوب ار جي ٤٥ باستخدام كابل CAT6 DATA CABLE 4UTP ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية خزانة المعلومات القائمة في المبنى وكل ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر توريد (Batch Panel) للنقاط الجديدة مع الوصلات للنقاط القائمة حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤		
٢٢	توريد وتركيب مرحاض افرنجي منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧سم*٦٥سم). والسعر يشمل توريد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتوريد المرحاض بعدة النياجر وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل توريد المرحاض بشطافة يدوية بجسم المرحاض من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية فيه حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع	عدد	٤		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الشمالي جابانيز)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		دينار	فلس		
	وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.				
٢٣	توريد وتركيب مرحاض عربي منشأ محلي او ما يعادله والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزميركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية في حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٤		
٢٤	توريد وتركيب مرحاض ذوي احتياجات خاصة منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧سم*٦٥سم) . والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزميركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من البلاستيك المقوى من اجود الانواع مع محبس الزاوية والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسيليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران ويشمل السعر مقابض عدد اثنين مصنوعة من مادة الستيل المطلي ويشمل توريد وتركيب مغسلة مقعرة من الداخل من الفخار المطلي الصيني وخلاط كروم للمياه وحمالة ورق صحي.	عدد	٢		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الشمالي جابائيز)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٢٥	تقديم وتركيب كاؤنرات للمغاسل من الجرانيت المحلي المثبت بهيكل حديد حسب المخططات المرفقة ويشمل السعر توريد وتركيب المغاسل عدد (٤) وشبكته على نقاط التصريف والسعر يشمل القطع والوصلات باستعمال المواد الخاصة وتزويد الكاونتر بسيفون حلزوني عدد ٤ متصل بالفائض قطر (١ ١/٤) انش مع المنحيت الخاص بالتوصيل والصباغ المناسب وتزويد الكاونتر بسده عدد ٤ من أجود الأنواع. والسعر يشمل تقديم وتركيب خلاط كروم عدد ٤ مزود بخلية ضوئية تعمل على الاستشعار مزود بربقه طويله قطر (١/٢) أنش ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة (gear type) ومن أجود الأنواع كامل مع البرابيش الكروم من النوع الزمبركي والسعر يشمل تثبيت الكاونتر بواسطة براغي التثبيت الخاصة (رول بلاك) والسيليكون الشفاف. والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة والساخنة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدادات وصل وتيهات ونفاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٢		
٢٦	تقديم وتركيب نقطة تنظيف (كلين اوت) في شبكات التصريف داخل المباني والسعر يشمل الغطاء قياس (٢٠*٢٠) سم مع فتحة مسننة للغطاء مع المفاتيح اللازمة لها، وجميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات وإرشادات المهندس المشرف.	عدد	٨		
٢٧	تقديم وتركيب مصرف ارضي فلورتراب من ي (يو بي في سي) ذو مخرج قطر (٤) أنش وثلاثة مداخل قطر (٢) أنش مع فتحة تنظيف مزودة بسن داخل المصرف ومن أجود الأنواع مع السدادات حيثما يلزم. والسعر يشمل أغطية عدد اثنين مطلية بالكروم أحدهما شبك والآخر مغلق قياس (٢٠*٢٠) سم والسعر يشمل مواسير التصريف من UPVC صنف أول قطر (٤) أنش لغايات التوصيل من الفلورتراب وحتى مواسير التصريف الرئيسية الداخلية مع كل ما يلزم من قطع ووصلات باستخدام المواد الخاصة. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف	عدد	٨		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الشمالي جابائيز)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس	دينار		
٢٨	تقديم وتركيب رأس مرش مطلي بالكروم مع خلط للماء البارد (٠.٥) انش نو مقابض أحدهما للماء البارد ويكون الخلط ذو فوهتين الأولى مرتفعة ثابتة لعمود الرش والثانية سفلية ثابتة مع مقبض تحويل ويشمل السعر وثيئته على بلاط الجدران وتأسيس المواسير داخل الجدران وكل ما يلزم لإتمام العمل.	عدد	١١		
٢٩	تقديم وتركيب مصرف لتصريف مياه الأمطار (DOME type) على السطح من مادة (UPVC) ، ومزود بمصفاة مصنوعة من نفس مادة المصرف، وكل ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه و تعليمات المهندس المشرف قطر ١١٠ مل.	عدد	٢		
٣٠	تقديم وتركيب مواسير التصريف والمطر والتهوية الداخلية الراسية والأفقية والمعلقة والبكايات مطابقة للمواصفات الألمانية رقم ٨٠٦١ و ٨٠٦٢ من الصناعة الأوروبية والسعر يشمل طرايش النفس لمواسير التهوية والمرابط المعدنية وكافة القطع اللازمة للتركيب وكافة الاعمال الانشائية اللازمة والدهان ببيوة الزيت للأجزاء الظاهرة حسب لون الجدار والكيل حسب بند ١/١٥٠٨ وشمولية السعر بند ٢/١٥٠٩. قطر ١١٠ ملم	م. ط	١٢		
٣١	تقديم وتركيب خزان للمياه الحلوة من البلاستيك المقوى دائري الشكل يركب بشكل افقي مصنوع من البولي ايثيلين ثنائي الطبقات مقاوم لأشعة الشمس و درجات الحرارة المرتفعة موافق عليه من وزارة المياه و تقديم شهادة فحص تثبت ذلك ، وعوامة قطر ٢٠ ملم من نوع الضغط العالي، وفتحة تنظيف من القاع قطر ٢٠ ملم مع محبس وماسورة فائض وماسورة تغذية وماسورة تعبئه من الجوانب مع المحابس اللازمة وغطاء بمفصل وقفل ودهان القاعدة بدهان زيتي والسعر يشمل أيضا الهوائية والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف و يشمل السعر كافة التوصيلات و المواسير و المحابس و جميع القطع اللازمة لشبك الخزان مع نقاط التغذية سعة ٢ متر.	عدد	٤		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الشمالي جابائيز)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس	دينار	دينار	
٣٢	تقديم وتركيب مضخة مياه باردة صناعة أوروبية تعمل على الكهرباء على سطح المبنى وعند الخطوط الخارجة من خزانات المياه على سطح المبنى إلى نقاط التوزيع والسعر يشمل ما يلي: ١. جميع القطع اللازمة لعملية وصل المضخة مع شبكة المياه من محابس فصل قبل وبعد المضخة والفلنجات اللازمة والردادات بعد المضخة وداخل مصدر سحب المياه والمصافي والوصلات المرنة والمواسير وغيرها من القطع اللازمة لعمليات التركيب. ٢. العوامات الكهربائية (تركب داخل الخزانات على سطح المبنى). ٣. طابح ضغط سعة ١٠٠ لتر تركيب على المضخة مع مفاتيح الضغط ومؤشرات قياس الضغط. ٤. التغذية الكهربائية للمضخة ومن أقرب مصدر كهربائي. ٥. لوحة التشغيل والتحكم الخاصة بالمضخات والمزودة بكبسات التشغيل والإطفاء والكتناكترات والأفرلود وللمبات الإشارة مع جميع التمديدات الكهربائية اللازمة من أسلاك ومواسير وعلب وذلك للتوصيل من لوحة التشغيل إلى المضخات والى العوامات الكهربائية. ٦. صندوق لحماية المضخة في حال كون المضخة خارجية ومعرضة للظروف الجوية يكون مصنوعاً من الصاج المجلفن وبسماكة لا تقل عن ١,٥ ملم وابعاد لا تقل عن (١,٥*١,٥) متر مع باب لوفر وقفل ودهان الصندوق بالدهان الأساسي والزياتي ثلاثة وجوه. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف. مضخة قدرة ٥ لتر/ثانية، ٣٠ متر. (واحدة تعمل والآخرى احتياط)	٢	عدد		
٣٣	توريد وتركيب نقطة غسيل قبل الدخول إلى الوحدات الصحية ويشمل العمل تغذية النقطة بالمياه وتوريد بطارية كروم حساس مع استحداث نقطة تصريف مياه وشبكها على أقرب منهل وكل ما يلزم لإتمام العمل.		٢	عدد	
٣٤	توريد وتركيب أبواب من تيوبات الحديد مقطع ٤.٣*٤.٥ سم سماكة ١.٢ ملم مصفح بصاج سماكة لا تقل عن ١.٢ ملم والسعر يشمل الفصالات والغالات والأليادي نخب أول ودهان حراري ثلاث وجوه وكل ما يلزم لإتمام العمل.		١٠	م ²	
٣٥	تقديم وتركيب حديد دربزين حماية من مواسير قطر (٢ إنش) بارتفاع (١,٥ م) ويشمل السعر اللحام والجلخ والدهان الحراري مقاوم للعوامل الجوية والاكسسوارات والتثبيت وحسب العينة واللون المعتمد من المهندس المشرف، وكل ما يلزم لإتمام العمل.		٤٠	م.ط	
٣٦	توريد وتركيب بوابات أمنية دوارة ذات ذراع متحرك والتحكم بالدخول الكترونياً ويشمل السعر كافة التمديدات الكهربائية اللازمة لإنجاز العمل وكل ما يلزم.		٢	عدد	

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الشمالي جابانيز)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٣٧	توريد وتركيب مظلات pergola من تيوبات حديد (١٠*٥) ملم سماكة ١.٥ ملم والقواطع كل ٥٠ سم مع قماش منخل كوري بشكل متعرج بين التيوبات	م ²	٦٠		
٣٨	توريد وتركيب وحدة صحية متنقلة (بريفاب) قياس (٤*٦ م) تتكون من مقاعد إفرنجي عدد (٢) ومقاعد عربي عدد (٢) مزودة بشطافة وشاورات عدد (٣) ومغاسل عدد (٢) ويشمل السعر كافة القطع والبطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية وأعمال الشبك لكافة الخدمات (مياه، كهرباء) من أقرب نقطة تغذية والصرف الصحي على الحفر التجميعية كما يشمل العمل فك وإزالة الخدمات بعد الانتهاء من أعمال المشروع ونقل الوحدات الصحية للمكان الذي يحدده صاحب العمل. ١. جسر الأرضية 8 سم IB ٢. قواطع الأرضية IB 8 سم + تيوبات ٣. أرضية الكرفانات خشب مقوى + بلاط سيراميك (60*60) سم ٤. جوانب الكرفان صاج مضلع دبل معزول مع فوم ٥. إنارة الكرفان من الداخل لكل دورة وبالمرمر ٦. السقف الخارجي من صفائح الصاج المجلفن والمضلع سماكة 0.50 ملم . ٧. توريد الكرفان بمزراب مطري . ٨. جدران الكرفان الخارجية من وحدات متكررة من ألواح الصاج المجلفن مسبق الدهان . ٩. شبابيك بكل دورة مياه بأبعاد (40*40) سم من زجاج سماكة 6 ملم مع جميع ما يلزم من إكسسوارات وشفاط. ١٠. منخل لكل شبك + حديد حماية ١١. توريد وتركيب جميع القطع الصحية من أجود الأنواع من مغسلة ومقعد وبطاريات وجميع ما يلزم من شورات بعدد دورات المياه المطلوبة . ١٢. توريد وتركيب لوح توزيع كهرباء على القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية.	عدد	٢		
مجموع الأعمال					

الوحدات الصحية (شاطئ السادسةي الأوسط - الشرطة البيئية)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
	تجهيز موقع العمل - جميع أعمال الهدم يجب نقلها إلى أماكن الأنقاض التي توافق عليها السلطة مقابل وصولات موقع طرح الأنقاض. - جميع المواد المزالة والتي من الممكن استخدامها يتم تسليمها للمستودعات بموجب محضر استلام وحسب تعليمات المهندس المشرف.				
١	- يشمل السعر تسليم الأجزاء والقطع القابلة للفك قبل المباشرة من أبواب وقسامات وخزائن وكاونترات وغيرها وذلك تحت اشراف هندسي وتوجيهات المهندس المشرف. - على المقاول أخذ الحيطة والحذر اثناء عملية الهدم والازالة لتجنب الحاق اي ضرر بالموقع العام أو المتواجدين في الموقع وفي حال تضرر اي جزء أو عنصر بسبب أعمال الهدم والازالة فيتم اصلاحها على نفقة المقاول. ازالة وفك ونقل. العمل يشمل: -	بالمقطوع	بالمقطوع		
أ	إزالة جدران من الطوب اينما يلزم وبلاط الأرضيات القديمة والجدران والطمم والقصارة ضمن كامل منطقة العمل وتجهيزها لاستقبال البلاط الجديد.				
ب	ازالة كافة القطع الصحية وكل ما يلزم لإنجاز العمل				
ت	ازالة كافة التأسيسات الكهروميكانيكية والصرف الصحي				
ث	حف وإزالة الدهان وإزالة الكرائيش والبانييل في منطقة العمل وتجهيز الجدران من اجل اعمال الدهان الجديدة.				
ج	إزالة كافة وحدات الانارة والاباريز والمفاتيح وكل ما يلزم لإنجاز العمل				
ح	إزالة كاونترات المغاسل قائم بالكامل وتوريده إلى المستودعات.				
خ	إزالة الشبائيك القائمة والحمايات اينما وجدت.				
د	إزالة كافة الأبواب الداخلية والخارجية وكل ما يلزم لإتمام العمل حسب الأصول وتوجيهات وموافقة المهندس المشرف.				
هـ	إزالة وتقليم الأشجار المعارضة.				

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الأوسط - الشرطة البيئية)						
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي
				فلس	دينار	
				فلس	دينار	
٢	تقديم وتركيب بلاط بورسلان حسب العينة المعتمدة والسعر يشمل الطم من حصى عدسية، والسعر يشمل استخدام لاصق خاص لتركيب البورسلان مع المونة الاسمنتية، والترويب بروبة جاهزة الصنع مناسبة لإتمام العمل واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ملم وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف.	م ^٢	٨٠			
٣	تقديم وتركيب بلاط سيراميك للجدران حسب العينة المعتمدة سماكة ٨ ملم وطريقة التثبيت بواسطة الملاط الاسمنتي او اللاصق ويشمل السعر القصارة الخشنة تحت البلاط وكل ما يلزم لإتمام العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف والعينة المعتمدة من قبله ويشمل السعر استخدام روبة خاصة واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ملم.	م ^٢	٤٠٠			
٤	تقديم وتركيب براطيش رخام محلي صنف اول غير مبرومة للشبابيك وعتبات الأبواب سماكة ٣ سم وحيثما يلزم واللون الذي يوافق علية المهندس المشرف.	م.ط	٣٠			
٥	أعمال دهان الجدران تقديم أعمال دهان املشن داخلي وخارجي من اجود الأنواع مقاول للرطوبة والعوامل الجوية وقابل للتنظيف والسعر يشمل تقديم وعمل الدهان المطلوب من نوعية جيدة ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس للجدران وحيثما يلزم مع الحف والتفقد بالمعجون وحسب العينة والألوان التي يوافق عليها المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠٠			
٦	تقديم وعمل قصارة داخلية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافاً إليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الداخلية والشرائح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قصارة للأسقف والجدران وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠٠			
٧	تقديم وعمل قصارة خارجية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافا اليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الخارجية والشرائح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قصارة الجدران ويكون الوجه الثالث قصارة ملونة حسب اللون المعتمد من قبل المهندس ويشمل السعر اضافة مواد مانعة للنش وكل ما يلزم من سقالات وايدي عاملة لإنجاز العمل.	م ^٢	٢٠٠			
٨	تقديم وتركيب أبواب المنيوم بحيث تكون الأبواب تيوبات للدرف وللحق ومصفحة بميلامين على الوجهين والسعر يشمل الغال نخب اول والزرافيل (خاصة بالوحدات الصحية) والفصالات وكل ما يلزم لإنجاز العمل.	عدد	١٢			
٩	تقديم وتركيب طوب اسمنتي للجدران للقواطع الداخلية والخارجية بقوة كسر ٣,٥ نيوتن / ٢ ملم ويشمل السعر الكشفات وكل ما يلزم لإنجاز العمل	م ^٢ م ^٢ عدد	٣٠ ٤٠ ٥٠			
						أ. سماكة ١٠ سم ب. سماكة ٢٠ سم ت. طوب ريس للعتقات

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الأوسط - الشرطة البيئية)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
١٠	تقديم وتركيب بلاط أرضية اسمنتية / أنترلوك من خرسانة جاهزة الصنع والسعر يشمل صب خرسانة نظافة سماكة ١٠ سم درجة ١٥ ويشمل أيضاً تقديم وفرش طبقة من العدسية أسفل البلاط والمونة الاسمنتية والروية وكل ما يلزم لإتمام العمل.	٢م	١٢٠		
١١	تقديم وتركيب أطراف خرسانية درجة ٢٠ قياس ٣٠*٥٠ سم ويشمل السعر تصفيحة خرسانية درجة ١٥ أسفل وخلف الأطراف ويشمل السعر الحفر حيثما يلزم والكحلة الاسمنتية.	م.ط	٥٠		
١٢	تقديم وصب خرسانة نظافة درجة ١٥ أسفل القواعد والاساسات والزنانير للأسوار.	٣م	١٠		
١٣	تقديم وصب خرسانة مسلحة مقاومة للأملح درجة ٣٠ للقواعد والاساسات والزنانير والاعمدة والسقف والمدة الارضية وجدران التعلية والاسوار	٣م	٣٠		
١٤	تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح شد ٦٠ ذو اجهاد ٤٢٠ نيوتن /ملم ^٢ ومطابق للمواصفات الأردنية لكافة العناصر الانشائية.	طن	٣		
١٥	أعمال الحفريات بكافة أنواع التربة لغاية الوصول لمنسوب التأسيس للقواعد والأسوار وغرفة الخدمات ويتم احتساب الكميات لمساحة القواعد دون مسافة العمل	٣م	٥٠		
١٦	تقديم وتركيب العزل المائي للسطح المكون من رولات اسفلتية سماكة ٤ ملم وسطحها بطبقة من السمسمة وبكثافة ٢٠٠ غرام / ٢ متر ويشمل السعر مدة ميلان بسماكة لا تقل عن ٣ سم مع الميول اللازمة للتصريف وعمل تهيئة خرسانية على الجوانب ويشمل السعر تركيب صفيحة من الالمنيوم على نهايات الرولات بحيث تكون مرتفعة بما لا يقل عن ٢٠ سم كما يشمل فك كافة الخدمات الموجودة على السطح وإعادة تركيبها بعد العزل (خزانات، مواسير... الخ)	٢م	٦٠		
١٧	تقديم وتركيب شبابيك ألومنيوم (Single Glazed) ثابت أو قلاب مقطع (٦٠*٢٩) ملم للدرج السحاب و(٤٦*٤٢) ملم للدرج القلاب و(٦٦*٤٢) ملم للدرج المفصلات والمنخل من الألومنيوم، وإستعمال تيوبات ألومنيوم مقطع (١٠٠*٤٠*١.٦) ملم طولي و(١٠٠*١٠٠*١.٦) ملم عامودي للقواطع الرأسية والأفقية باللون الفضي (نفس العينة المنفذة في المبنى)، وبطلاء لا يقل عن (١٦) ميكرون، مانعة تماماً لنفاذ الماء وتسرب الهواء، مع الزجاج الخالي من التموجات والفقاقيع سماكة (٦) ملم سادة أو ميزر أو مغشى مع الحقن بالمعجون المقاوم للعوامل الجوية مع الشير.	٢م	٦		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الأوسط - الشرطة البيئية)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس	دينار		
١٨	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض شكل دائري نوع LED (١٨) واط قياس (٢٠) سم من النوع الذي يركب خارجي على الاسقف وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٦		
١٩	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة خارجية مطرية كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض نوع LED وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠		
٢٠	توريد وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مفرد (١٦) أمبير ذو ثلاثة تقوب مع مفتاح باستخدام اسلاك (٢.٥*٣) ملم ٢ ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية والأعمال المدنية من حفر إعادة القسارة وكل ما يلزم لإنجاز الأعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨		
٢١	توريد وتركيب وتشغيل نقطة ابريز حاسوب ار جي ٤٥ باستخدام كابل والقطع ولغاية خزنة المعلومات القائمة في المبنى وكل ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر توريد (Batch Panel) للنقاط الجديدة مع الوصلات للنقاط القائمة حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤		
٢٢	توريد وتركيب مرحاض افرنجي منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧*٦٥سم). والسعر يشمل توريد المرحاض بغطاء وحلق من الميلاين الابيض من النوع الثقيل وتوريد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا نقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبنة التي تكون من النوع الزمركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل توريد المرحاض بشطافة يدوية بجسم المرحاض من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية فيه حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسيليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع	عدد	٤		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الأوسط - الشرطة البيئية)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
السعر الإجمالي					
دينار		فلس			
	وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.				
٢٣	توريد وتركيب مرحاض عربي منشأ محلي او ما يعادله والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزميركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية في حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٤		
٢٤	توريد وتركيب مرحاض ذوي احتياجات خاصة منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧سم*٦٥سم) . والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزميركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من البلاستيك المقوى من اجود الانواع مع محبس الزاوية والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسيليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران ويشمل السعر مقابض عدد اثنين مصنوعة من مادة الستيل المطلي ويشمل توريد وتركيب مغسلة مقعرة من الداخل من الفخار المطلي الصيني وخلاط كروم للمياه وحمالة ورق صحي.	عدد	٢		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الأوسط - الشرطة البيئية)						
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي
				فلس	دينار	
				فلس	دينار	دينار
٢٥	تقديم وتركيب كاونترات للمغاسل من الجرانيت المحلي المثبت بهيكل حديد حسب المخططات المرفقة ويشمل السعر توريد وتركيب المغاسل عدد (٤) وشبكه على نقاط التصريف والسعر يشمل القطع والوصلات باستعمال المواد الخاصة وتزويد الكاونتر بسيفون حلزوني عدد٤ متصل بالفانض قطر (١ ١/٤) انش مع المنجيت الخاص بالتوصيل والصباغ المناسب وتزويد الكاونتر بسده عدد ٤ من أجود الأنواع.	عدد	٢			
٢٦	تقديم وتركيب نقطة تنظيف (كلين اوت) في شبكات التصريف داخل المباني والسعر يشمل الغطاء قياس (٢٠*٢٠) سم مع فتحة مسننة للغطاء مع المفاتيح اللازمة لها، وجميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات وإرشادات المهندس المشرف.	عدد	٨			
٢٧	تقديم وتركيب مصرف ارضي فلورتراب من ي (يو بي في سي) ذو مخرج قطر (٤) أنش وثلاثة مداخل قطر (٢) أنش مع فتحة تنظيف مزودة بسن داخل المصرف ومن أجود الأنواع مع السدات حيثما يلزم. والسعر يشمل أغطية عدد اثنتين مطلية بالكروم أحدهما شبك والآخر مغلق قياس (٢٠*٢٠) سم والسعر يشمل مواسير التصريف من UPVC صنف أول قطر (٤) أنش لغايات التوصيل من الفلورتراب وحتى مواسير التصريف الرئيسية الداخلية مع كل ما يلزم من قطع ووصلات باستخدام المواد الخاصة. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف	عدد	٨			

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الأوسط - الشرطة البيئية)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٢٨	تقديم وتركيب رأس مرش مطلي بالكروم مع خلاط للماء البارد (٠.٥) انش ذو مقابض أحدهما للماء البارد ويكون الخلاط ذو فوهتين الأولى مرتفعة ثابتة لعمود الرش والثانية سفلية ثابتة مع مقبض تحويل ويشمل السعر وثيئته على بلاط الجدران وتأسيس المواسير داخل الجدران وكل ما يلزم لإتمام العمل.	عدد	١١		
٢٩	تقديم وتركيب مصرف لتصريف مياه الأمطار (DOME type) على السطح من مادة (UPVC) ، ومزود بمصفاة مصنوعة من نفس مادة المصرف، وكل ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه و تعليمات المهندس المشرف قطر ١١٠ مل.	عدد	٢		
٣٠	تقديم وتركيب مواسير التصريف والمطر والتهوية الداخلية الراسية والأفقية والمعلقة والبكايات مطابقة للمواصفات الألمانية رقم ٨٠٦١ و ٨٠٦٢ من الصناعة الأوروبية والسعر يشمل طرايش النفس لمواسير التهوية والمرابط المعدنية وكافة القطع اللازمة للتركيب وكافة الاعمال الانشائية اللازمة والدهان ببيوة الزيت للأجزاء الظاهرة حسب لون الجدار والكيل حسب بند ١/١٥٠٨ وشمولية السعر بند ٢/١٥٠٩ . قطر ١١٠ ملم	م . ط	١٢		
٣١	تقديم وتركيب خزان للمياه الحلوة من البلاستيك المقوى دائري الشكل يركب بشكل افقي مصنوع من البولي ايثيلين ثنائي الطبقات مقاوم لأشعة الشمس و درجات الحرارة المرتفعة موافق عليه من وزارة المياه و تقديم شهادة فحص تثبت ذلك ، وعوامة قطر ٢٠ ملم من نوع الضغط العالي، وفتحة تنظيف من القاع قطر ٢٠ ملم مع محبس وماسورة فائض وماسورة تغذية وماسورة تعبئه من الجوانب مع المحابس اللازمة وغطاء بمفصل وقفل ودهان القاعدة بدهان زيتي والسعر يشمل أيضا الهواية والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف و يشمل السعر كافة التوصيلات و المواسير و المحابس و جميع القطع اللازمة لشبك الخزان مع نقاط التغذية سعة ٢ متر .	عدد	٤		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الأوسط - الشرطة البيئية)						
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي
				دينار	فلس	
٣٢	تقديم وتركيب مضخة مياه باردة صناعة أوروبية تعمل على الكهرباء على سطح المبنى وعند الخطوط الخارجة من خزانات المياه على سطح المبنى إلى نقاط التوزيع والسعر يشمل ما يلي: ١. جميع القطع اللازمة لعملية وصل المضخة مع شبكة المياه من محابس فصل قبل وبعد المضخة والفلنجات اللازمة والردادات بعد المضخة وداخل مصدر سحب المياه والمصافي والوصلات المرنة والمواسير وغيرها من القطع اللازمة لعمليات التركيب. ٢. العوامات الكهربائية (تركب داخل الخزانات على سطح المبنى). ٣. طابيه ضغط سعة ١٠٠ لتر تركيب على المضخة مع مفاتيح الضغط ومؤشرات قياس الضغط. ٤. التغذية الكهربائية للمضخة ومن أقرب مصدر كهربائي. ٥. لوحة التشغيل والتحكم الخاصة بالمضخات والمزودة بكبسات التشغيل والإطفاء والكتناكترات والافرلود ولمبات الإشارة مع جميع التمديدات الكهربائية اللازمة من أسلاك ومواسير وعلب وذلك للتوصيل من لوحة التشغيل إلى المضخات والى العوامات الكهربائية. ٦. صندوق لحماية المضخة في حال كون المضخة خارجية ومعرضة للظروف الجوية يكون مصنوعاً من الصاج المجلفن وبسماكة لا تقل عن ١,٥ ملم وابعاد لا تقل عن (١,٥*١,٥) متر مع باب لوفر وقفل ودهان الصندوق بالدهان الأساسي والزياتي ثلاثة وجوه. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف. مضخة قدرة ٥ لتر/ثانية، ٣٠ متر. (واحدة تعمل والاخرى احتياط)	٢	عدد			
٣٣	توريد وتركيب نقطة غسيل قبل الدخول إلى الوحدات الصحية ويشمل العمل تغذية النقطة بالمياه وتوريد بطارية كروم حساس مع استحداث نقطة تصريف مياه وشبكها على أقرب منهل وكل ما يلزم لإتمام العمل.		٢	عدد		
٣٤	توريد وتركيب أبواب من تيوبات الحديد مقطع ٤.٥*٤.٣ سم سماكة ١.٢ ملم مصفح بصاج سماكة لا تقل عن ١.٢ ملم والسعر يشمل الفصالات والغالات والأبيادي نخب أول ودهان حراري ثلاث وجوه وكل ما يلزم لإتمام العمل.		١٠	م ^٢		
٣٥	تقديم وتركيب حديد دربزين حماية من مواسير قطر (٢ إنش) بارتراف (١,٥ م) ويشمل السعر اللحام والجلخ والدهان الحراري مقاوم للعوامل الجوية والاكسسوارات والتنقيب وحسب العينة واللون المعتمد من المهندس المشرف، وكل ما يلزم لإتمام العمل.	م.ط	٤٠			
٣٦	توريد وتركيب بوابات أمنية دوارة ذات ذراع متحرك والتحكم بالدخول الكترونياً ويشمل السعر كافة التمديدات الكهربائية اللازمة لإنجاز العمل وكل ما يلزم.		٢	عدد		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الأوسط - الشرطة البيئية)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٣٧	توريد وتركيب مظلات pergola من تيوبات حديد (١٠*٥) ملم سماكة ١.٥ ملم والقواطع كل ٥٠ سم مع قماش منخل كوري بشكل متعرج بين التيوبات	م ²	٦٠		
٣٨	توريد وتركيب وحدة صحية متنقلة (بريفاب) قياس (٤*٦ م) تتكون من مقاعد إفرنجي عدد (٢) ومقاعد عربي عدد (٢) مزودة بشطافة وشاورات عدد (٣) ومغاسل عدد (٢) ويشمل السعر كافة القطع والبطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية وأعمال الشبك لكافة الخدمات (مياه، كهرباء) من أقرب نقطة تغذية والصرف الصحي على الحفر التجميعية كما يشمل العمل فك وإزالة الخدمات بعد الانتهاء من أعمال المشروع ونقل الوحدات الصحية للمكان الذي يحدده صاحب العمل. ١. جسر الأرضية 8 سم IB ٢. قواطع الأرضية IB 8 سم + تيوبات ٣. أرضية الكرفانات خشب مقوى + بلاط سيراميك (60*60) سم ٤. جوانب الكرفان صاج مضلع دبل معزول مع فوم ٥. إنارة الكرفان من الداخل لكل دورة وبالممر ٦. السقف الخارجي من صفائح الصاج المجلفن والمضلع سماكة 0.50 ملم . ٧. توريد الكرفان بمزراب مطري . ٨. جدران الكرفان الخارجية من وحدات متكررة من ألواح الصاج المجلفن مسبق الدهان . ٩. شبابيك بكل دورة مياه بأبعاد (40*40) سم من زجاج سماكة 6 ملم مع جميع ما يلزم من إكسسوارات وشفاط. ١٠. منخل لكل شبك + حديد حماية ١١. توريد وتركيب جميع القطع الصحية من أجود الأنواع من مغسلة ومقعد وبطاريات وجميع ما يلزم من شورات بعدد دورات المياه المطلوبة . ١٢. توريد وتركيب لوح توزيع كهرباء على القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية.	عدد	٢		
مجموع الأعمال					

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الجنوبي - أبو حميد)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس	دينار	فلس	دينار
	تجهيز موقع العمل				
	- جميع أعمال الهدم يجب نقلها إلى أماكن الأنقاض التي توافق عليها السلطة مقابل وصولات موقع طرح الأنقاض.				
	- جميع المواد المزالة والتي من الممكن استخدامها يتم تسليمها للمستودعات بموجب محضر استلام وحسب تعليمات المهندس المشرف.				
١	- يشمل السعر تسليم الأجزاء والقطع القابلة للفك قبل المباشرة من أبواب وقسمات وخزائن وكاونترات وغيرها وذلك تحت إشراف هندسي وتوجيهات المهندس المشرف.	بالمقطوع	بالمقطوع		
	- على المقاول أخذ الحيطة والحذر أثناء عملية الهدم والإزالة لتجنب الحاق اي ضرر بالموقع العام أو المتواجدين في الموقع وفي حال تضرر اي جزء أو عنصر بسبب أعمال الهدم والإزالة فيتم اصلاحها على نفقة المقاول.				
	ازالة وفك ونقل العمل يشتمل:				
أ	إزالة جدران من الطوب اينما يلزم وبلاط الأرضيات القديمة والجدران والطعم والقصارة ضمن كامل منطقة العمل وتجهيزها لاستقبال البلاط الجديد.				
ب	ازالة كافة القطع الصحية وكل ما يلزم لإنجاز العمل				
ت	ازالة كافة التأسيسات الكهروميكانيكية والصرف الصحي				
ث	حف وإزالة الدهان وإزالة الكرائيش والبانييل في منطقة العمل وتجهيز الجدران من أجل أعمال الدهان الجديدة.				
ج	إزالة كافة وحدات الإنارة والاباريز والمفاتيح وكل ما يلزم لإنجاز العمل				
ح	إزالة كاونترات المغاسل قائم بالكامل وتوريده إلى المستودعات.				
خ	إزالة الشبائيك القائمة والحمايات أينما وجدت.				
د	إزالة كافة الأبواب الداخلية والخارجية وكل ما يلزم لإتمام العمل حسب الأصول وتوجيهات وموافقة المهندس المشرف.				
هـ	إزالة وتقليم الأشجار المعارضة.				

الوحدات الصحية (شاطى السداسي الجنوبي - أبو حميد)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				دينار	فلس
		السعر الإجمالي			
		دينار	فلس		
٢	تقديم وتركيب بلاط بورسلان حسب العينة المعتمدة والسعر يشمل الطم من حصى عديسية، والسعر يشمل استخدام لاصق خاص لتركيب البورسلان مع المونة الاسمنتية، والترويب بروبة جاهزة الصنع مناسبة لإتمام العمل واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ملم وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف.	م ^٢	٨٠		
٣	تقديم وتركيب بلاط سيراميك للجدران حسب العينة المعتمدة سماكة ٨ ملم وطريقة التثبيت بواسطة الملاط الاسمنتي او اللاصق ويشمل السعر القصارة الخشنة تحت البلاط وكل ما يلزم لإتمام العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف والعينة المعتمدة من قبله ويشمل السعر استخدام روبة خاصة واستخدام مبادعات بلاستيكية ٢ملم.	م ^٢	٤٠٠		
٤	تقديم وتركيب براطيش رخام محلي صنف اول غير مبرومة للشبابيك وعتبات الأبواب سماكة ٣ سم وحيثما يلزم واللون الذي يوافق علية المهندس المشرف.	م.ط	٣٠		
٥	أعمال دهان الجدران تقديم أعمال دهان املشن داخلي وخارجي من اجود الأنواع مقاول للرطوبة والعوامل الجوية وقابل للتنظيف والسعر يشمل تقديم وعمل الدهان المطلوب من نوعية جيدة ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس للجدران وحيثما يلزم مع الحف والتفقد بالمعجون وحسب العينة والألوان التي يوافق عليها المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠٠		
٦	تقديم وعمل قصارة داخلية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافاً إليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الداخلية والشرائح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قصارة للأسقف والجدران وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠٠		
٧	تقديم وعمل قصارة خارجية اسمنتية من مونة الاسمنت والرمل مضافا اليها المواد المميعة والسعر يشمل الزوايا المعدنية الخارجية والشرائح المعدنية حيث يشمل ثلاث وجوه قصارة للجدران ويكون الوجه الثالث قصارة ملونة حسب اللون المعتمد من قبل المهندس ويشمل السعر اضافة مواد مانعة للنش وكل ما يلزم من سقالات وايدي عاملة لإنجاز العمل.	م ^٢	٢٠٠		
٨	تقديم وتركيب أبواب النيويم بحيث تكون الأبواب تيوبات للدرف وللحق ومصفحة بميلامين على الوجهين والسعر يشمل الغال نخب أول والزرافيل (خاصة بالوحدات الصحية) والفصالات وكل ما يلزم لإنجاز العمل.	عدد	١٢		
٩	تقديم وتركيب طوب اسمنتي للجدران للقواطع الداخلية والخارجية بقوة كسر ٣,٥ نيوتن / ٢ ملم ويشمل السعر الكشفات وكل ما يلزم لإنجاز العمل	م ^٢ م ^٢ عدد	٣٠ ٤٠ ٥٠		
	أ. سماكة ١٠ سم ب. سماكة ٢٠ سم ت. طوب ريس للعتادات				

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الجنوبي - أبو حميد)						
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي
				دينار	فلس	
١٠	تقديم وتركيب بلاط أرضية أسمنتية / أنترلوك من خرسانة جاهزة الصنع والسعر يشمل صب خرسانة نظافة سماكة ١٠ سم درجة ١٥ ويشمل أيضاً تقديم وفرش طبقة من العسسية أسفل البلاط والمونة الاسمنتية والروبة وكل ما يلزم لإتمام العمل.	٢م	١٢٠			
١١	تقديم وتركيب أطراف خرسانية درجة ٢٠ قياس ٣٠*٥٠ سم ويشمل السعر تصفيحة خرسانية درجة ١٥ أسفل وخلف الأطراف ويشمل السعر الحفر حيثما يلزم والكحلة الاسمنتية.	م.ط	٥٠			
١٢	تقديم وصب خرسانة نظافة درجة ١٥ أسفل القواعد والاساسات والزناير للأسوار.	٣م	١٠			
١٣	تقديم وصب خرسانة مسلحة مقاومة للأملاح درجة ٣٠ للقواعد والاساسات والزناير والاعمدة والسقف والمدة الارضية وجدران التعلية والاسوار	٣م	٣٠			
١٤	تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح شد ٦٠ ذو اجهاد ٤٢٠ نيوتن /ملم ^٢ ومطابق للمواصفات الأردنية لكافة العناصر الانشائية.	طن	٣			
١٥	أعمال الحفريات بكافة أنواع التربة لغاية الوصول لمنسوب التأسيس للقواعد والأسوار وغرفة الخدمات ويتم احتساب الكميات لمساحة القواعد دون مسافة العمل	٣م	٥٠			
١٦	تقديم وتركيب العزل المائي للسطح المكون من رولات اسفلتية سماكة ٤ ملم وسطحها بطبقة من السمسسية وبكثافة ٢٠٠ غرام / ٢ متر ويشمل السعر مدة ميلان بسماكة لا تقل عن ٣ سم مع الميول اللازمة للتصريف وعمل تهيئة خرسانية على الجوانب ويشمل السعر تركيب صفيحة من الالمنيوم على نهايات الرولات بحيث تكون مرتفعة بما لا يقل عن ٢٠ سم كما يشمل فك كافة الخدمات الموجودة على السطح وإعادة تركيبها بعد العزل (خزانات، مواسير... الخ)	٢م	٦٠			
١٧	تقديم وتركيب شبابيك ألومنيوم (Single Glazed) ثابت أو قلاب مقطع (٦٠*٢٩) ملم للدرج السحاب (٤٦*٤٢) ملم للدرج القلاب (٦٦*٤٢) ملم للدرج المفصلات والمنخل من الألومنيوم، وإستعمال تيوبات ألومنيوم مقطع (١٠٠*٤٠*١.٦) ملم طولي و(١٠٠*١٠٠*١.٦) ملم عامودي للقواطع الرأسية والأفقية باللون الفضي (نفس العينة المنفذة في المبنى)، وبطلاء لا يقل عن (١٦) ميكرون، مانعة تماماً لنفاذ الماء وتسرب الهواء، مع الزجاج الخالي من التموجات والفقايع سماكة (٦) ملم سادة أو مبزر أو معشى مع الحقن بالمعجون المقاوم للعوامل الجوية مع الشبر.	٢م	٦			

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الجنوبي - أبو حميد)							
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١٨	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض شكل دائري نوع LED (١٨) واط قياس (٢٠) سم من النوع الذي يركب خارجي على الاسقف وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٦				
١٩	توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة خارجية مطربة كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (١.٥*٣) ملم ٢ منشأ أردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض نوع LED وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠				
٢٠	توريد وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مفرد (١٦) أمبير ذو ثلاثة قلوب مع مفتاح باستخدام اسلاك (٢.٥*٣) ملم ٢ ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية والأعمال المدنية من حفر إعادة القسارة وكل ما يلزم لإنجاز الأعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨				
٢١	توريد وتركيب وتشغيل نقطة ابريز حاسوب ار جي ٤٥ باستخدام كابل CAT6 DATA CABLE 4UTP ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية خزانة المعلومات القائمة في المبنى وكل ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر توريد (Batch Panel) للنقاط الجديدة مع الوصلات للنقاط القائمة حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤				
٢٢	توريد وتركيب مرحاض افرنجي منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧سم*٦٥سم). والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية بجسم المرحاض من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية فيه حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسيليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع	عدد	٤				

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الجنوبي - أبو حميد)							
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.						
٢٣	توريد وتركيب مرحاض عربي منشأ محلي او ما يعادله والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من اجود الانواع مع تركيب محبس الزاوية في حال استخدام شطافة يدوية من البلاستيك المقوى والسعر يشمل تثبيت المرحاض والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٤				
٢٤	توريد وتركيب مرحاض ذوي احتياجات خاصة منشأ محلي او ما يعادله من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (٣٧سم*٦٥سم) . والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصيني الأبيض لا تقل سعته عن (٢) جالون ومحبس قطر (١/٢) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من البلاستيك المقوى من اجود الانواع مع محبس الزاوية والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسيليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران ويشمل السعر مقابض عدد اثنتين مصنوعة من مادة الستيل المطلي ويشمل توريد وتركيب مغسلة مقعرة من الداخل من الفخار المطلي الصيني وخلط كروم للمياه وحماله ورق صحي.	عدد	٢				

الوحدات الصحية (شاطى السداسي الجنوبي - أبو حميد)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				دينار	فلس
		السعر الإجمالي			
		دينار	فلس		
٢٥	تقديم وتركيب كاؤنرات للمغاسل من الجرانيت المحلي المثبت بهيكل حديد حسب المخططات المرفقة ويشمل السعر توريد وتركيب المغاسل عدد (٤) وشبكه على نقاط التصريف والسعر يشمل القطع والوصلات باستعمال المواد الخاصة وتوريد الكاؤنتر بسيفون حلزوني عدد ٤ متصل بالفائض قطر (١ ١/٤) انش مع المنجيت الخاص بالتوصيل والصاباب المناسب وتوريد الكاؤنتر بسده عدد ٤ من أجود الأنواع. والسعر يشمل تقديم وتركيب خلاط كروم عدد ٤ مزود بخلية ضوئية تعمل على الاستشعار مزود بقربه طويله قطر (١/٢) أنش ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة (gear type) ومن أجود الأنواع كامل مع البرابيش الكروم من النوع الزميركي والسعر يشمل تثبيت الكاؤنتر بواسطة براغي التثبيت الخاصة (رول بلاك) والسيليكون الشفاف. والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة والساخنة جديدة من مواسير ال CPVC قطر (١/٢) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدادات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران.	عدد	٢		
٢٦	تقديم وتركيب نقطة تنظيف (كلين اوت) في شبكات التصريف داخل المباني والسعر يشمل الغطاء قياس (٢٠ * ٢٠) سم مع فتحة مسننة للغطاء مع المفاتيح اللازمة لها، وجميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات وإرشادات المهندس المشرف.	عدد	٨		
٢٧	تقديم وتركيب مصرف ارضي فلورتراب من ي (يو بي في سي) ذو مخرج قطر (٤) أنش وثلاثة مداخل قطر (٢) أنش مع فتحة تنظيف مزودة بسن داخل المصرف ومن أجود الأنواع مع السدادات حيثما يلزم. والسعر يشمل أغطية عدد اثنين مطلية بالكروم أحدهما شبك والآخر مغلق قياس (٢٠ * ٢٠) سم والسعر يشمل مواسير التصريف من UPVC صنف أول قطر (٤) أنش لغايات التوصيل من الفلورتراب وحتى مواسير التصريف الرئيسية الداخلية مع كل ما يلزم من قطع ووصلات باستخدام المواد الخاصة. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف	عدد	٨		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الجنوبي - أبو حميد)						
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي
				فلس	دينار	
				فلس	دينار	
٢٨	تقديم وتركيب رأس مرش مطلي بالكروم مع خلط للماء البارد (٠.٥) انش ذو مقابض أحدهما للماء البارد ويكون الخلط ذو فوهتين الأولى مرتفعة ثابتة لعمود الرش والثانية سفلية ثابتة مع مقبض تحويل ويشمل السعر وثيقته على بلاط الجدران وتأسيس المواسير داخل الجدران وكل ما يلزم لإتمام العمل.	عدد	١١			
٢٩	تقديم وتركيب مصرف لتصريف مياه الأمطار (DOME type) على السطح من مادة (UPVC) ، ومزود بمصفاة مصنوعة من نفس مادة المصرف، وكل ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه و تعليمات المهندس المشرف قطر ١١٠ مل.	عدد	٢			
٣٠	تقديم وتركيب مواسير التصريف والمطر والتهوية الداخلية الراسية والأفقية والمعلقة والبكايات مطابقة للمواصفات الألمانية رقم ٨٠٦٢ و ٨٠٦١ من الصناعة الأوروبية والسعر يشمل طرايبش النفس لمواسير التهوية والمرابط المعدنية وكافة القطع اللازمة للتركيب وكافة الاعمال الانتشائية اللازمة والدهان ببوية الزيت للأجزاء الظاهرة حسب لون الجدار والكيل حسب بند ١/١٥٠٨ وشمولية السعر بند ٢/١٥٠٩. قطر ١١٠ ملم	م. ط	١٢			
٣١	تقديم وتركيب خزان للمياه الحلوة من البلاستيك المقوى دائري الشكل يركب بشكل افقي مصنوع من البولي ايثيلين ثنائي الطبقات مقاوم لأشعة الشمس و درجات الحرارة المرتفعة موافق عليه من وزارة المياه و تقديم شهادة فحص تثبت ذلك ، وعوامة قطر ٢٠ ملم من نوع الضغط العالي، وفتحة تنظيف من القاع قطر ٢٠ ملم مع محبس وماسورة فائض وماسورة تغذية وماسورة تعبئه من الجوانب مع المحابس اللازمة وغطاء بمفصل وقفل ودهان القاعدة بدهان زياتي والسعر يشمل أيضا الهوية والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف و يشمل السعر كافة التوصيلات و المواسير و المحابس و جميع القطع اللازمة لشبك الخزان مع نقاط التغذية سعة ٢ متر.	عدد	٤			

الوحدات الصحية (شاطى السداسي الجنوبي - أبو حميد)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				دينار	فلس
		السعر الإجمالي			
		دينار	فلس		
٣٢	تقديم وتركيب مضخة مياه باردة صناعة أوروبية تعمل على الكهرباء على سطح المبنى وعند الخطوط الخارجة من خزانات المياه على سطح المبنى إلى نقاط التوزيع والسعر يشمل ما يلي: ١. جميع القطع اللازمة لعملية وصل المضخة مع شبكة المياه من محابس فصل قبل وبعد المضخة والفنجات اللازمة والردادات بعد المضخة وداخل مصدر سحب المياه والمصافي والوصلات المرنة والمواسير وغيرها من القطع اللازمة لعمليات التركيب. ٢. العوامات الكهربائية (تركب داخل الخزانات على سطح المبنى). ٣. طابه ضغط سعة ١٠٠ لتر تركيب على المضخة مع مفاتيح الضغط ومؤشرات قياس الضغط. ٤. التغذية الكهربائية للمضخة ومن أقرب مصدر كهربائي. ٥. لوحة التشغيل والتحكم الخاصة بالمضخات والمزودة بكبسات التشغيل والإطفاء والكتناكترات والأفرود ولمبات الإشارة مع جميع التمديدات الكهربائية اللازمة من أسلاك ومواسير وعلب وذلك للتوصيل من لوحة التشغيل إلى المضخات والى العوامات الكهربائية. ٦. صندوق لحماية المضخة في حال كون المضخة خارجية ومعرضة للظروف الجوية يكون مصنوعاً من الصاج المجلفن وبسماكة لا تقل عن ١,٥ ملم وإبعاد لا تقل عن (١,٥*١,٥) متر مع باب لوفر وقفل ودهان الصندوق بالدهان الأساسي والزياتي ثلاثة وجوه. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف. مضخة قدرة ٥ لتر/ثانية، ٣٠ متر. (واحدة تعمل والآخرى احتياط)	عدد	٢		
٣٣	توريد وتركيب نقطة غسيل قبل الدخول إلى الوحدات الصحية ويشمل العمل تغذية النقطة بالمياه وتوريد بطارية كروم حساس مع استحداث نقطة تصريف مياه وشبكها على أقرب منهل وكل ما يلزم لإتمام العمل.	عدد	٢		
٣٤	توريد وتركيب أبواب من تيوب الحديد مقطع ٤.٥*٤.٣ سم سماكة ١.٢ ملم مصفح بصاج سماكة لا تقل عن ١.٢ ملم والسعر يشمل الفصالات والغالات والأيادي نخب أول ودهان حراري ثلاث وجوه وكل ما يلزم لإتمام العمل.	م ²	١٠		
٣٥	تقديم وتركيب حديد دربين حماية من مواسير قطر (٢ إنش) بارتفاع (١,٥ م) ويشمل السعر اللحام والجلخ والدهان الحراري مقاول للعوامل الجوية والاكسسوارات والتنشيت وحسب العينة واللون المعتمد من المهندس المشرف، وكل ما يلزم لإتمام العمل.	م.ط	٤٠		
٣٦	توريد وتركيب بوابات أمنية دوارة ذات ذراع متحرك والتحكم بالدخول الكترونياً ويشمل السعر كافة التمديدات الكهربائية اللازمة لإنجاز العمل وكل ما يلزم.	عدد	٢		

الوحدات الصحية (شاطئ السداسي الجنوبي - أبو حميد)					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	
				فلس	دينار
		السعر الإجمالي			
		فلس		دينار	
٣٧	توريد وتركيب مظلات pergola من تيوبات حديد (١٠*٥) ملم سماكة ١.٥ ملم والقواطع كل ٥٠ سم مع قماش منخل كوري بشكل متعرج بين التيوبات	م ²	٦٠		
٣٨	توريد وتركيب وحدة صحية متنقلة (بريفاب) قياس (٤*٦ م) تتكون من مقاعد إفرنجي عدد (٢) ومقاعد عربي عدد (٢) مزودة بشطافة وشاورات عدد (٣) ومغاسل عدد (٢) ويشمل السعر كافة القطع والبطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية وأعمال الشبك لكافة الخدمات (مياه، كهرباء) من أقرب نقطة تغذية والصرف الصحي على الحفر التجميعية كما يشمل العمل فك وإزالة الخدمات بعد الانتهاء من أعمال المشروع ونقل الوحدات الصحية للمكان الذي يحدده صاحب العمل. ١. جسر الأرضية 8 سم IB ٢. قواطع الأرضية IB 8 سم + تيوبات ٣. أرضية الكرفانات خشب مقوى + بلاط سيراميك (60*60) سم ٤. جوانب الكرفان صاج مضلع دبل معزول مع فوم ٥. إنارة الكرفان من الداخل لكل دورة وبالممر ٦. السقف الخارجي من صفائح الصاج المجلفن والمضلع سماكة 0.50 ملم . ٧. تزويد الكرفان بمزrab مطري . ٨. جدران الكرفان الخارجية من وحدات متكررة من ألواح الصاج المجلفن مسبق الدهان . ٩. شبابيك بكل دورة مياه بأبعاد (40*40) سم من زجاج سماكة 6 ملم مع جميع ما يلزم من إكسسوارات وشفاط. ١٠. منخل لكل شبك + حديد حماية ١١. توريد وتركيب جميع القطع الصحية من أجود الأنواع من مغسلة ومقعد وبطاريات وجميع ما يلزم من شورات بعدد دورات المياه المطلوبة . ١٢. توريد وتركيب لوح توزيع كهرباء على القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية.	عدد	٢		
مجموع الأعمال					

الخلاصة			
		الوحدات الصحية - مركز خدمات المدينة / البلدية	
		الوحدات الصحية - شاطئ الكازار	
		الوحدات الصحية - شاطئ المتنزه البحري الشمالي / المصلى	
		الوحدات الصحية - شاطئ السداسي الشمالي / جابانيز	
		الوحدات الصحية - شاطئ السداسي الأوسط / الشرطة البيئية	
		الوحدات الصحية - شاطئ السداسي الجنوبي / أبو حميد	
		المجموع الكلي للاعمال	
		نسبة الزيادة / الخصم	
20,000	مبلغ احتياطي		
		المجموع الكلي للاعمال بعد الزيادة او الخصم	
		القيمة النهائية للعطاء بالكلمات	
اسم المقاول :			
العنوان :			
اسم المفوض بالتوقيع :			
التوقيع	الختم		هاتف
			خلوي
			فاكس